

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Docieplenie stropodachu			
1 d.1	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie Krotność = 2 973.24	m ² m ²	 973.240	
				RAZEM	973.240
2 d.1	KNR 9-14 0102-04	Pokrycia dachów renowacyjne w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej Extra Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS oraz pap wierzchniego krycia typu Szybki Profil SBS; grubość układu 7,9 mm (gwarancja 25 lat) 973.24	m ² m ²	 973.240	
				RAZEM	973.240
3 d.1	KNR 0-17 2609-01 analogia	Ocieplenie dachu budynku płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropapa gr. 20 cm 973.24	m ² m ²	 973.240	
				RAZEM	973.240
4 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 973.24	m ² m ²	 973.240	
				RAZEM	973.240
5 d.1	KNR 2-02 0406-01	Krawędziaki z tarcicy nasyconej z izolacją z papykotwione co 1 m 2.7	m ³ drew. m ³ drew.	 2.700	
				RAZEM	2.700