

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE I BUDOWLANE					
1 KNNR 1 d.10111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie różnym. 0.230	km		
			km	0.230	
				RAZEM	0.230
2 KNNR 1 d.10202-08		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 824.5	m ³		
			m ³	824.500	
				RAZEM	824.500
3 KNNR 1 d.10208-02		Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3 824.5	m ³		
			m ³	824.500	
				RAZEM	824.500
4 KNNR 1 d.10211-02		Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami zgarniakowymi w gr.kat. III-IV (do rozplantowania na poboczach) 4.6	m ³		
			m ³	4.600	
				RAZEM	4.600
5 KNNR 6 d.10103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 232*5.4	m ²		
			m ²	1252.800	
				RAZEM	1252.800
6 KNNR 6 d.10104-02		Warstwa mrozoodporna z piasku gruboziarnistego gr 30 cm Krotność = 1.5 232*5.4	m ²		
			m ²	1252.800	
				RAZEM	1252.800
7 KNNR 6 d.10113-03		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie (śr 0-63 mm mieszanka optymalna) (pobudowa gr. 28 cm) Krotność = 1.12 232*5	m ²		
			m ²	1160.000	
				RAZEM	1160.000
8 KNNR 6 d.10502-03		Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 230*5	m ²		
			m ²	1150.000	
				RAZEM	1150.000
9 KNNR 6 d.10403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cempiask wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 (ilość betonu pod ławę 0,0695m3/mb) 230	m		
			m	230.000	
				RAZEM	230.000
10 KNNR 6 d.10403-03		Krawężniki betonowe zatopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cempiask wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 (0,695m3/mb) 230	m		
			m	230.000	
				RAZEM	230.000
11 KNR 2-31 d.11406-03		Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12 KNR 2-31 d.11406-05		Regulacja wysokościowa studni telefonicznych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 KNR 2-01 d.10505-01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (pobocza + zjazdy do posesji) 460	m ²		
			m ²	460.000	
				RAZEM	460.000
14 KNR 2-31 d.11406-04		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000