

**RZUT DACHU -
INSTALACJA ODGROMOWA
SKALA 1:100**

UMOWA,

1. Prawa autorskie zastrzeżone
2. Wyiminy sprawdzić na budowie. Wszelkie niezgodności skonsultować z głównym projektantem.
3. Należy wykonać rysunek stanowi integralną część wieloetapowego projektu budowlanego. Należy brać pod uwagę go łącznie z opisem technicznym i projektami branżowymi

P S
PRZEMYSŁAW SOKOŁOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Nleciała 8/3, 25-305 Kielce
tel. 510-322-986
www.architektpsa.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego
Dom Kultury we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, ul. Włósnia 19
działka nr ew. 5222 obręb 06

1) budowlano-techniczne


Investor
Dom Kultury we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 19
projektant/in uprawnieni/podpis
mgr inż. Marek Alf
SWK/0096/PWOE/14

mgr inż. Jarosław Kolera
KI-214/93

branža	data	faza proj.	skala
elekt.	06.2018	PB	1:100
temat rysunku			m rysunku

**Rzut dachu
- instalacja odgromowa**

E03



Sposób wykonania instalacji odgromowej:

1. Jako uzioł instalacji odgromowej zastosować bednarkę $\text{Fe/Zn}30\text{x}4\text{mm}$. W razie potrzeby, w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, można zastosować również bednarkę $\text{Fe/Zn}30\text{x}6\text{mm}$.
2. Zwody poziome instalacji odgromowej wykonać drutem $\text{DFe/ZN } \varnothing 8$, łącząc do niego koniny oraz wystające części dachu.
3. Złącza kontrolne znajdować się będą na wysokości 1,2m nad poziomem terenu.
4. Przewody odprowadzające od zwodu poziomego do złącza kontrolnego wykonać drutem $\text{DFe/Zn } \varnothing 8\text{mm}$ układanym w rurach odgromowych f28 pod kątem 45° do powierzchni dachu.
5. Oporność uziołom fundamentowym nie może przekraczać wartości 10 Ω .

⓪ - maszt odgromowy, montowany na podstawie betonowej tworzący kąt ochronny nad proj. urządzeniem