

PRZEDMIAR – ZAKRES ROBÓT
BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ W CZARNICY NA DZIAŁCE NR 588/2

Lp	Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1	KNR 221/207/2 Orka gleby glebogryzarką przyczepną, kategoria gruntu III dwukrotna całej powierzchni	ha	2,00	0,456		
2	KNR 223/208/2 Zagęszczenie podłoża jednokrotne, walcem gładkim 1 tonowym	ha		0,456		
3	KNR 223/209/3 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie roślinnej ręcznie, z przykryciem nasion po wysiewie humusem - do użytkowania intensywnego	m2		4560,00		
4	KNR 223/208/2 Zagęszczenie podłoża jednokrotne, walcem gładkim 1 tonowym	ha		0,456		
5	Oznaczenie linii segregacyjnych i krawędziowych boiska szer. 10cm w kolorze białym kredą mechanicznie	mb		520,00		
RAZEM						