

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont byłej szkoły w Rząbcu					
1		Rozbiórki			
1	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust	m ²		
d.1	0405-02	184.247	m ²	184.247	
				RAZEM	184.247
2	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
d.1	0405-04	184.247/0.8	m	230.309	
				RAZEM	230.309
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 4-04	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m ³		
d.1	0510-02	2*0.8*0.6*2.0	m ³	1.920	
				RAZEM	1.920
5	KNR 2-31	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-02	152.04	m ²	152.040	
				RAZEM	152.040
6	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
7	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m ²		
d.1	0504-01	7.09	m ²	7.090	
				RAZEM	7.090
2		Roboty remontowe			
8	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.2	0322-02	6*0.9*2.07+1*0.8*2.07+1*0.7*2.07	m ²	14.283	
				RAZEM	14.283
9	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1022-01	6*0.9*2.07+1*0.8*2.07+1*0.7*2.07	m ²	14.283	
				RAZEM	14.283
10	wycena indywidualna	Wymiana drzwi wewnętrznych drewnianych, na dwuskrzydłowe z nasświetlem z PCV	m ²		
d.2		2.47*1.5	m ²	3.705	
				RAZEM	3.705
11	wycena indywidualna	Izolacje cieplne z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na suchu zestyropianu EPS 100 „podłoga”, gr7 cm	m ²		
d.2		124.31+0.4*1.0*8+1.5*0.4	m ²	128.110	
				RAZEM	128.110
12	wycena indywidualna	Izolacja z folii budowlanej gr. 0,2mm	m ²		
d.2		128.110	m ²	128.110	
				RAZEM	128.110
13	wycena indywidualna	Gładź cementowa grubości 4cm, zbrojona siatką przeciwskurczową	m ²		
d.2		128.110	m ²	128.110	
				RAZEM	128.110
14	wycena indywidualna	Posadzki dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.2		128.110-5.5*6.44	m ²	92.690	
				RAZEM	92.690
15	wycena indywidualna	Posadzki z wykładziny dywanowej	m ²		
d.2		5.50*6.44	m ²	35.420	
				RAZEM	35.420
16	wycena indywidualna	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych	m		
d.2		140.18	m	140.180	
				RAZEM	140.180

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
18	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		114.07	m ²	114.070	
				RAZEM	114.070
19	KNR-W 2-02 d.2 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		286.03	m ²	286.030	
				RAZEM	286.030
20	KNNR 3 d.2 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		188.5	m ²	188.500	
				RAZEM	188.500
21	d.2 wycena indywidualna	Montaż krutek wentylacyjnych	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNNR 2 d.2 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na suchu jednowarstwowo gr. 10cm	m ²		
		Krotność = 2	m ²	89.808	
		17.89*5.02		RAZEM	89.808
23	d.2 wycena indywidualna	Remont schodów zewnętrznych. Rozbiórka starych schodów oraz wykonanie nowych z kostki brukowej i elementów palisadowych.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	d.2 wycena indywidualna	Wymiana parapetów betonowych na parapety ze sztucznego marmuru 130x40	szt		
		14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
3		Chodniki			
25	KNR-W 2-01 d.3 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		152.04*0.1	m ³	15.204	
				RAZEM	15.204
26	KNR 2-31 d.3 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		152.04	m ²	152.040	
				RAZEM	152.040
27	KNR 2-31 d.3 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		152.04	m ²	152.040	
				RAZEM	152.040
28	KNR 2-31 d.3 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Analogia - podsypka z kruszywa 0-4 mm	m ²		
		161.4+160.2	m ²	321.600	
				RAZEM	321.600
29	KNR 2-31 d.3 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		105.2	m	105.200	
				RAZEM	105.200
30	NNRNB d.3 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2. Kostka inwestora	m ²		
		152.04	m ²	152.040	
				RAZEM	152.040
4		Roboty elektryczne			
31	d.4	Montaż oprawy halogenowej zewnętrznej z czujnikiem ruchu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32	d.4	Montaż oprawy halogenowej zewnętrznej z wyłącznikiem zmierzchowym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KSNR 5 d.4 0501-02	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetlówkowych do 2x40W	szt		
		14	szt	14.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14.000
34 d.4		Grzejniki elektryczne - konwektorowe 2kW z podłączeniem do rozdzielni	szt		
	4		szt	4.000	
				RAZEM	4.000