

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Ułożenie kostki brukowej					
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (65,00*3,20) 208	m ²		
			m ²	208.000	
				RAZEM	208.000
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3 208	m ²		
			m ²	208.000	
				RAZEM	208.000
3	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 208	m ²		
			m ²	208.000	
				RAZEM	208.000
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 208	m ²		
			m ²	208.000	
				RAZEM	208.000
5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 65,00*3,00 195	m ²		
			m ²	195.000	
				RAZEM	195.000
6	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej 11,00*18,00 2,50*48,00 2,00*(14,00+13,00) 1,50*80,00 492	m ²		
			m ²	492.000	
				RAZEM	492.000
7	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (65,00*2)+18,00+18,00+11,00+(48,00*2)+(14,00*2)+(13,00*2)+(80,00*2) 487	m		
			m	487.000	
				RAZEM	487.000
8	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej (18,00*12,00)+(48,00*4,00)+(14,00*2,00)+(13,00*2,00)+(80,00*1,50) 582	m ²		
			m ²	582.000	
				RAZEM	582.000
9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 582,00 x 0,07 40.74	m ³		
			m ³	40.740	
				RAZEM	40.740
10	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km razem 5 km Krotność = 4 40.74	m ³		
			m ³	40.740	
				RAZEM	40.740