








LICZBA PORZĄDKOWA			1	2	3	4	5	6			
OPIS			pom. 03,07,08,011, 105,107,108,110	pom. 107							
SYMBOL WG PROJEKTU			O1	O2	O3	O4	O5	O6			
SCHEMAT											
			WYMIARY	Wymiary w świetle ościeży	Sz	2050	2000	1200	900	4400	600
					Wys	2440	1640	1640	1640	2440	900
				Wymiary w świetle ościeżnicy	Sz						
					Wys						
ILOŚĆ	TYP										
	PIWNICE		-	-	-	-	-	11			
	PARTER		8		-	1	1	-			
	PIĘTRO		8	1	3	1	-	-			
	RAZEM		16	1	3	2	1	11			
UWAGI			Stolarka PCV profile pięciokomorowe , szerokość zabudowy 70mm pakiet dwóch szyb zespolonych o całkowitej grubości 24mm współczynnik przenikania ciepła U=1,0, współczynnik izolacyjności akustycznej Rw=32dB.								

UWAGA:

Przed zamówieniem i montażem sprawdzić wszystkie wymiary otworów.

Wszystkie okna wyposażone w nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia w górnej ramie okna. UWAGA: strumień objętości powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10pA, powinien mieścić się w granicach - od 20m3/h do 50m3/h, jeżeli w pomieszczeniu występuje wentylacja grawitacyjna i od 15m3/h do 30m3/h, jeżeli wentylacja mechaniczna.

"PROARCH"		PRACOWNIA PROJEKTOWO-BUDOWLANA L.GAŁCZEWSKI 28-300 JEDRZEJÓW, UL. SZANSA14	
Inwestor: BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁOSZCZOWIE 29-100 WŁOSZCZOWA UL. KOŚCIUSZKI 11			
Inwestycja: BUDOWA OBIEKTU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WŁOSZCZOWIE Z UWZGLĘDNIENIEM ISTNIEJĄCEGO STANU ZAAWANSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH , WŁOSZCZOWA UL. KOŚCIUSZKI 11, DZ. NR 3634/3			Nr rys.: 12A
PROJEKT WYKONAWCZY			Skala: 1:50
ZESTAWIENIE OKIEN			
mgr inż. arch. Leszek Gałczewski	Nr upr.: KL-29/87	Data: 30.06.2013 r.	Podpis: 
mgr inż. arch. Jan Gałczewski			
tech. bud. Barbara Daranowska			