



POZ. 3.2 - KONSTRUKCJA ZBROJENIA PŁYTY STROPOWEJ NAD PARTEREM Sk. 1:50
SZT. 1

ZBROJENIE DOLNE SKALA 1:50



ZBROJENIE GÓRNE SKALA 1:50



BETON C20/25
STAL # A-IIIN (B500SP)
φ A-I (St3SX)

UWAGI:

- GRUBOŚCI PŁYT: 12cm
- OTULENIE PRĘTÓW ZBROJENIA GŁÓWNEGO 3cm
- W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA OTWORÓW PRĘTY ZBROJENIOWE PRZECINAĆ
- NA RYSUNKU NIE OZNACZONO DOKŁADNIE POMNIEJSZYCH OTWORÓW, KTÓRYCH WIELKOŚCI I USYTUOWANIE NALEŻY WYZNACZYĆ WG ODPOWIEDNICH PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
- DOZBROJENIE OTWORÓW PRZEPROWADZAĆ GÓRĄ I DOŁEM
- DROBNĄ LINIĄ PRZERYWANĄ ZAZNACZONO SŁUPY I ŚCIANY NOŚNE, UWZGLĘDNIANE W OBLICZENIACH JAKO PODPORY
- DOKŁADNE WIELKOŚCI I USYTUOWANIE OTWORÓW STROPOWYCH WG PROJEKTU ARCHITEKTURY
- WOKÓŁ OTWORÓW NALEŻY DODAC DODATKOWE PRĘTY ZBROJENIA PODSTAWOWEGO UŁOŻONEGO RÓWNOLEGLE DO OBRZEŻY, O PRZĘKROJU POPRZECZNYM RÓWNYM PRZECIĘTEMU ZBROJENIU,
- DROBNĄ LINIĄ KROPKOWANĄ ZAZNACZONO STREFY ROZKŁADU POSZCZEGÓLNEGO ZBROJENIA
- WYMIARY PASOWAĆ BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE
- OTWÓR NA WINDE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

Inwestor: BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁOSZCZOWIE 29-100 WŁOSZCZOWA UL. KOŚCIUSZKI 11 Inwestycja: BUDOWA OBIEKTU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WŁOSZCZOWIE Z UWZGLĘDNIENIEM ISTNIEJĄCEGO STANU ZAAWANSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH , WŁOSZCZOWA UL. KOŚCIUSZKI 11, DZ. NR 3634/3			Nr rys. 7-K
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI			
POZ. 3.2 - KONSTRUKCJA ZBROJENIA PŁYTY STROPOWEJ NAD PARTEREM			1 : 50
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Mężyk	Nr upr.: KL-108/2002	Data: 05.2013	PODPIS
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Dariusz Wójcicki	SWK/0029/ PWOK/03	05.2013	