

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 1510-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 1269.00	m ² m ²	 1269.000	
				RAZEM	1269.000
2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 125.40	m ² m ²	 125.400	
				RAZEM	125.400
3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania w pasy kolorowe-analogia 98.0	m ² m ²	 98.000	
				RAZEM	98.000
4	KNR-W 2-02 1520-01	Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczoną/wzór pisma/ 9.20	m ² m ²	 9.200	
				RAZEM	9.200
5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 580	m ² m ²	 580.000	
				RAZEM	580.000
6	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi aluminiowych wraz z demontażem pozostawionej folii 153.54	m ² m ²	 153.540	
				RAZEM	153.540
7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
8	KNR-W 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych 60	szt. szt.	 60.000	
				RAZEM	60.000
9	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich parapetów wew. okiennych z konglomeratu 22	m ² m ²	 22.000	
				RAZEM	22.000
10	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu 27.0	m ² m ²	 27.000	
				RAZEM	27.000
11	KNR-W 4-01 0821-04	Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x25 układanych na kleju o pow. do 1.0 m ² w jednym miejscu 5.82	m ² m ²	 5.820	
				RAZEM	5.820
12	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 64.20	m ² m ²	 64.200	
				RAZEM	64.200
13	KNR-W 4-01 0909-04	Zamontowanie klamek okiennych -analogia 22	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
14	KNR-W 4-01 0921-09	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych wkręcanych, oraz uszczelnienie gumowych-analogia 66.0	szt. szt.	 66.000	
				RAZEM	66.000
15	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 34.67	m ² m ²	 34.670	
				RAZEM	34.670
16	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 44	m m	 44.000	
				RAZEM	44.000
17	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyt na wspornikach 4.5	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-02 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow. ponad 2 m2	m ²		
		12.456	m ²	12.456	
				RAZEM	12.456
20	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie wylazu w połaci dachowej-analogia	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-05 0104-04	Hale typu średniego - daszki wejściowe z poliwęglanu na konstrukcji stalowej-analogia	t		
		1.0	t	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 4-01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego-pochylni poprzez poziomowanie podestu przy wejściu do budynku od ulicy Pocztowej oraz doprowadzenie poszczególnych spadków pochylni do zgodności z wymogami technicznymi a także stopni schodowych wejściowych-analogia-wycena własna	m ³		
		1.1	m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
23	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamiennych na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm-stopnie schodowe 35x15cm-analogia	m ²		
		3.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 2-02 2111-04	Posadzki pełne gr.do 3 cm z elem.prostokąt. - stos.dług.obw.płyt do pow.do 20 m/m2	m ²		
		26.0	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
25	NNRNKB 202 0933-02	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych-tynek mozaikowy na ściankach schodów i pochylni	m ²		
		9.50	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
26	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe prętowe z nierdzewki przy pochylni dla niepełnosprawnych z dwoma pochwytyami i rurą spełniającą rolę odbojnika	m		
		31.70	m	31.700	
				RAZEM	31.700
27	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyty na wspornikach-schody od ulicy Pocztowej i ulicy Czarnieckiego	m		
		6.50	m	6.500	
				RAZEM	6.500
28	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych-balustrada od podwórka oraz kraty zabezpieczające studzienki oid ulicy Pocztowej i podwórka	m ²		
		11.40	m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
29	KNR-W 4-01 0911-03	Naprawa wietrzników okiennych - uzupełnienie brakujących z dopasowaniem	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
30	KNR 4-01 1301-06	Wymiana lub uzupełnienie drzwiczek rewizyjnych i kratek wentylacyjnych-analogia	szt		
		14.0	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
31	KNR-W 3 1203-01	Akrylowe tynki dekoracyjne typu ATLAS CERMIT N-200 lub R-200 z gotowej mieszanki-uzupełnienie tynku elewacyjnego do obrobienia wejścia od ulicy Pocztowej.	m ²		
		2.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew kątowych przy ślusarce aluminiowej-analogia	m		
		24.0	m	24.000	
				RAZEM	24.000
33	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na lepiku-styropapa gr.15cm.	m ²		
		114.2	m ²	114.200	
				RAZEM	114.200
34	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe-podkładowa "ażurowa"	m ²		
		114.2	m ²	114.200	
				RAZEM	114.200
35	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
		114.2	m ²	114.200	
				RAZEM	114.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej	m ²		
		26.80	m ²	26.800	
				RAZEM	26.800
37	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
		0.80	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
38	KNZ-14 11- 01	Izolacja stropów stropodachów ekofiber grubości 20 cm	m ²		
		180.0	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
39	KNR-W 4-01 0335-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.dla kratki wentyl.w serwerowni	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek drzwi-kal.własna	m ²		
		400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
41	KNR-W 4-01 0531-05	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy powlekanej o śr. 10 cm-przy dachu Izby Regionalnej	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500