

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PODBUDOWY			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm, z odwózką ma 1km i rozplantowaniem. (50% odcinka cmentarz-las)	m ²		
d.1	0101-01	975*0.5*(4.0+2*0.5)	m ²	2 437.500	
				RAZEM	2 437.500
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	(975+1330)*(4.0+2*0.5+2*0.5)	m ²	13 830.000	
				RAZEM	13 830.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm, z miesznki 0-63	m ²		
d.1	0114-05	Krotność = 0.7 (975+1330)*(4.0+2*0.5)	m ²	11 525.000	
				RAZEM	11 525.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, z mieszanki 0-31,5mm	m ²		
d.1	0114-07	Krotność = 0.56 (975+1330)*(4.0+2*0.5)	m ²	11 525.000	
				RAZEM	11 525.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, z mieszanki 0-31,5mm, pobocza	m ²		
d.1	0114-07	(975+1330)*2*0.5	m ²	2 305.000	
				RAZEM	2 305.000
2		NAWIERZCHNIE			
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.2	0310-01	(975+1330)*4.0	m ²	9 220.000	
				RAZEM	9 220.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
d.2	0310-05	Krotność = 1.33 9220	m ²	9 220.000	
				RAZEM	9 220.000