

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-10 0702-09	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym (3 belki ustojowe)	szt.	1.000	1.000
2	KNR 5-10 0901-01	Montaż przewodów o przekroju do 50 mm ² rozciąganych ręcznie dla linii niskiego napięcia	km/1 przew km/1 przew	10.035	10.035
3	KNR-W 5-10 0905-03	Rozciąganie i montaż przyłączy z udziałem podnośnika samochodowego (przewód nieizolowany o przekr.do 50 mm ²) dla linii niskiego napięcia	szt. szt.	2.000	2.000
4	KNR-W 5-10 0906-04	Montaż przyłączy lub przerzutów z udziałem podnoś. samochod. (przewód izolowany-samonośny AsXSn o przekr.do 2 X 16 mm ²) dla linii niskiego napięcia	przy- łącz. przy- łącz.	2.000	2.000
5	KNR-W 5-10 0906-03	Montaż przyłączy lub przerzutów z udziałem podnoś. samochod. (przewód AL przekr.do 2x16 mm ²) dla linii niskiego napięcia	przy- łącz. przy- łącz.	1.000	1.000
6	KNR-W 5-10 1002-04	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 60 kg na słupie	szt. szt.	1.000	1.000
7	KNR 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew m-1 przew	96.000	96.000
8	KNR 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie)	szt. szt.	4.000	4.000
9	KNR-W 4-03 1150-08	Demontaż mechaniczny słupów betonowych rozkracznych o dł. ponad 10 m	szt. szt.	1.000	1.000
10	KNR-W 4-03 1154-05	Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 35-50 mm ² z demontażem izolacji	km.prz ew. km.prz ew.	0.420	0.420
			RAZEM		0.420