

OPIS DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje remont elewacji budynku i pokrycia dachowego sali gimnastycznej i łącznika przy ZPO w Kurzelowie zlokalizowanych w miejscowości Kurzelów na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 947/2

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienione roboty:

1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:
 - rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku o długości 23,00m,
 - rynien z blachy nie nadającej się do użytku o długości 5,00m,
 - wykucie z muru podokienników stalowych (parapety z blachy) o długości 54,14m,
 - wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m² (istniejące okna o wymiarze 2,52m x 1,10m w ilości 8 sztuk) o powierzchni łącznej 22,176m²,
 - obróbkę blacharskich murów ogniowych, okapów, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku o powierzchni 3,15m² (dach nad wejściem bocznym do budynku).
 - wykonania osłon istniejących okien folią polietylenową o powierzchni łącznej 161,81m².
2. Roboty budowlane elewacyjne:
 - przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne, zmycie ścian budynku na powierzchni łącznej 722,69m²,
 - wyrównanie podłoża cokołu budynku klejem na powierzchni 126,21m²,
 - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grafitowymi o gr.7cm (współczynnik przewodzenia ciepła lambda 0,032 W/m*K) do ścian cokołu na powierzchni 111,45m²,
 - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grafitowymi o gr.12cm (współczynnik przewodzenia ciepła lambda 0,032 W/m*K) do ścian jako wyrównanie różnicy poziomów cokołów na powierzchni 36,936m²,
 - przyklejenie warstwy siatki zbrojącej na ścianach budynków na powierzchni cokołu 126,21m²,
 - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej na cokole budynków na powierzchni 126,21m²,
 - nałożenie tynków zewnętrznych szlachetnych gładzonych wykonywanych ręcznie z tynku mozaikowego na powierzchni 126,21m²,
 - przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach o powierzchni 527,53m² i na ościeżach otworów na powierzchni 68,95 m²,
 - wyrównanie podłoża ścian budynków klejem na powierzchni 527,53m², oraz na ościeżach na powierzchni 68,95m²,
 - przyklejenie warstwy siatki zbrojącej na ścianach budynków na powierzchni 527,53m², oraz na ościeżach na powierzchni 68,95m²,
 - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej na ścianach na powierzchni 527,53 m², oraz na ościeżach na powierzchni 68,95m²,

- nałożenie tynku cienkowarstwowego z tynku elewacyjnego silikonowego wykonywanego ręcznie na powierzchni 527,53m², oraz na ościeżach na powierzchni 68,95m²,
- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką w narożach i w otworach budynku o długości łącznej 281,12m,
- spadki pod obróbki blacharskie parapetów z zaprawy na powierzchni 24,53m²,
- obróbki blacharskie parapetów przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej na powierzchni 30,62m²,
- zamurowanie otworów okiennych w ścianie budynku za pomocą pustaków z betonu komórkowego o grubości muru 38cm w ilości 8,427m³,
- wykonanie tynków wewnętrznych wykonywane ręcznie na ścianach wraz z osiatkowaniem po zamurowanych otworach okiennych na powierzchni 22,176m²,
- wykonanie demontażu istniejących krat zabezpieczających otwory okienne o wymiarach 2,52m x 1,10m w ilości 8 sztuk o powierzchni 28,829 m².
- wykonanie obróbek murów ogniowych z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej o gr. min. 5,2mm wraz z gruntowanie podłoża na powierzchni 117,05m².
- wykonanie remontu pokrycia dachowego budynków przy użyciu papy termozgrzewalnej (2-warstwowe pokrycie z papy perforowanej o gr. min 4,0mm oraz papy wierzchniego pokrycia o gr. min. 5,2mm) na istniejącym pokryciu z papy wraz z montażem kominków wentylacyjnych w ilości około 1 szt na 50m² oraz lokalnym remontem istniejącego pokrycia dachowego wraz z gruntowaniem podłoża na powierzchni 631,60m²,
- montaż rur spustowych okrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej o długości 23,0m,
- montaż rynien dachowych półokrągłe o śr. 15-18 cm z blachy powlekanej o długości 5,0m,
- dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych obróbek blacharskich wraz z ich oczyszczeniem i odłuszczeniem na powierzchni 84,515m²,
- dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych metalowych wraz z ich oczyszczeniem i odłuszczeniem o długości 33,90m,
- montaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości do 15 m na powierzchni 897,105m².