

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 4-04	Analogia: Rozebranie istniejącego sufitu z płyt gipsowo - kartonowych	m ²		
d.1	0406-04	6.82	m ²	6.820	
				RAZEM	6.820
2	KNR AT-43	Analogia: Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na profilach, pokrycie jednowarstwowe. Sufit o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	m ²		
d.1	0207-01 z.o. 4.1. z.o. 4.2.	6.82	m ²	6.820	
				RAZEM	6.820
3	KNR 4-01	Analogia: Demontaż wentylatorów łazienkowych sufitowych	szt.		
d.1	0354-13	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 2-02	Analogia: Montaż drzwi wewnętrznych przesuwanych pełnych jednoskrzydłowych wykończonych do ściany z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
d.1	1023-03	Przedmiar dodatkowy	kpl.		1.000
		1	m ²	1.800	
		0.9*2.0		RAZEM	1.800
5	KNR 4-03	Analogia: Demontaż opraw oświetleniowych przykręcanych ściennych	szt.		
d.1	1133-07	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR-W 3	Analogia: Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian pomieszczeń	m ²		
d.1	1002-06	12.83	m ²	12.830	
				RAZEM	12.830
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	12.83	m ²	12.830	
				RAZEM	12.830
8	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02	12.83	m ²	12.830	
				RAZEM	12.830
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	6.82	m ²	6.820	
				RAZEM	6.820
10	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-04	6.82	m ²	6.820	
				RAZEM	6.820
11	KNR 2-17	Analogia: Montaż wentylatora łazienkowego sufitowych (po demontażu)	szt.		
d.1	0204-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufity.	m ²		
d.1	1204-08	12.83+6.82	m ²	19.650	
				RAZEM	19.650
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściana i sufit (kolor ustalony z inwestorem)	m ²		
d.1	1505-03	12.83+6.82	m ²	19.650	
				RAZEM	19.650
14	KNR 5	Analogia: Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych (zwykłych) z demontażu	kpl.		
d.1	0502-01	5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
2		ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE			
15	KNR 2-15	Analogia: Wymiana baterii zlewozmywakowych ściennych (zwykłe i z wyciąganą wylewką)	szt.		
d.2	0115-02	2+1	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR-W 4-02	Analogia: Wymiana ustępu z miską porcelanową na nową	kpl.		
d.2	0224-03	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR-W 4-02	Analogia: Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym (wzmocnionym) na nowy	szt.		
d.2	0226-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-15 d.2 0112-01	Analogia: Wymiana zaworu przelotowego kątownego sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm (przy sedesie)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR-W 4-02 d.2 0219-04	Wymiana zlewozmywaku ze stali nierdzewnej lub innej wraz z oprzyrządowaniem ustawiony na szafce	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		ROBOTY INSTALACYJNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
20	KNR-W 4-02 d.3 0410-02	Analogia: Demontaż i rozebranie istniejącego kotła	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 4-02 d.3 0410-01	Analogia: Demontaż i rozebranie istniejącego osprzętu wraz z rurociągami	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4 d.3 0501-01	Analogia: Montaż kotła o mocy znamionowej do 40kW z podajnikiem na ekogroszek wraz z oprzyrządowaniem i podłączeniem do istniejącej instalacji (ZAKUP KOTŁA PO STRONIE INWESTORA)	kocioł		
		1	kocioł	1.000	
				RAZEM	1.000