Fundusze Europejskie Program Regionalny | Rzeczpospolita Polska | Województwo Świętokrzyskie | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

GMINA WŁOSZCZOWA
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
REGON 291009923
NIP 6090002217

Włoszczowa, 2019-12-12

FIP.271.1.13.2019.AS7

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenów w centrum Włoszczowy" w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców".

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego w dniach 04.12.2019r., 05.12.2019r. i 09.12.2019r. pytaniami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, poniżej zamieszczam pytanie wraz z odpowiedzią:

10. Ze względu, że Zamawiający w „Dokumentacji technicznej cz. 1.2 załącznik nr 2 do SIWZ" w punkcie 5 dot. nawierzchni bezpiecznych, umieszcza na rysunkach nazwę własną konkretnego producenta, a wykaz „wymagań jakościowych" jest kopią parametrów technicznych z kart katalogowych tego producenta, Zamawiający ogranicza zasadę konkurencyjności.
Dodatkowo użyte w wykazie normy częściowo są już nieaktualne. Wymagania jakościowe opierają się na badaniach płyt, których grubość nie jest w ogóle użyta w projekcie a pozostała większość to badania własne konkretnego producenta.
Wszystkie powyższe wskazują o wyborze konkretnej marki. Wnoszę o usunięcie wszelkich zapisów tak, aby wymagania dotyczące nawierzchni bezpiecznych były zgodne z Art. 29. ust PZP.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał korekty załączonej dokumentacji cz. 1.2 załącznik nr 2 do SIWZ" (odrębny załącznik) w zakresie punktu 5 dotyczącego między innymi nawierzchni bezpiecznej usuwając nazwę własną konkretnego producenta. Dokonano również doprecyzowania minimalnej grubości warstwy nawierzchni z piasku.
Zamawiający uaktualnił również użyte normy na aktualne, jak również skorygował wymagania jakościowe dla płyt nawierzchni bezpiecznej. Dopuszcza się zastosowanie nawierzchni o parametrach równoważnych uwzględniających grubość płyty dostosowanej do minimalnej wysokości upadku określonej dla danego urządzenia.

11. Czy Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w przetargu zgodnie z zapisami SIWZ w pkt X.2a zdolności techniczne lub zawodowe wykonanie zagospodarowania terenu o podobnym zakresie robót wynoszących 400 000,00 zł brutto dla części 2 dopuści referencje powyżej wymaganej kwoty o zakresie prac obejmujących wykonanie:
- urządzeń hydro rekreacyjnych wraz z wykonanie w technologii wody: wodospad niski, plac wodny z dynamicznymi strumieniami, wodospad wysoki, dwa oczka połączone rzeczką

z atrakcjami, budowa oświetlenia ulicznego, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowa przyłącza sieci wodociągowej dostawa i montaż małej architektury.

Odpowiedź:
Zamawiający podane powyżej doświadczenie uzna za spełniające wymogi SIWZ, pod warunkiem że zakres robót obejmował również zieleń oraz nawierzchnie brukowe.

12. *Czy Zamawiający dopuści zjeżdżalnię wykonaną ze stali nierdzewnej w Zestawie zabawowym wioska w lesie lub zjeżdżalnie kręconą wykonaną z tworzywa sztucznego przymocowaną na wysokość 2m?*

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie zjeżdżalni w zestawie zabawowym Wioska w lesie ze stali nierdzewnej z zachowaniem wszystkich parametrów jakościowych oraz bezpieczeństwa. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zjeżdżalni kręconej wykonanej z tworzywa sztucznego przymocowanej na wysokości 2,0m zamiast planowanej 3,0m.

13. *Czy w zakresie przedmiotu zamówienia w części 2 wchodzi uruchomienie fontanny?*

Odpowiedź:
Przedmiot zamówienia w części 2 obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie fontanny wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prób szczelności i pomiarów kontrolnych.

14. *Proszę o wskazanie czynności przeznaczonych do wykonania podczas pielęgnacji terenów zielonych oraz przez jaki okres?*

Odpowiedź:
Wykonawca winien poczynić niezbędne zabiegi pielęgnacyjne, które umożliwią wzrost i rozwój posadzonych roślin, krzewów i drzew ozdobnych oraz zminimalizują procent tzw. wypadnięć tych sadzonek. Zakres niezbędnej pielęgnacji należy przewidzieć przez okres jednego roku od zakończenia realizacji przedmiotu umowy zakończony protokołem z przeglądu spisanym pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

15. *Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew w części 3? Jeśli tak, to proszę o wskazanie po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy? Czy za w/w wycinkę przewidziane są opłaty? Jeśli tak, to proszę o wskazanie po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?*

Odpowiedź:
Zamawiający uzyskał decyzję zezwalającą na wycinkę drzew z dnia 09.07.2019r. (odrębny załącznik). Przedmiot zamówienia obejmuje wycinkę drzew objętych tą decyzją.

Ww. decyzja zwalnia z dodatkowych opłat za wykonanie usunięcia opisanych w niej drzew.

16. Dotyczy Części II:

W projekcie wykonawczym, branża – technologia fontanny paragraf 3.2. obieg atrakcji, w opisach użytego sprzętu został wymieniony protokół sterujący DMX RDM jako cecha produktu. Powyższy protokół zgodnie z opisem daje możliwość uzyskania informacji zwrotnej o parametrach pracy urządzeń. Natomiast opis układu sterowania fontanną nie uwzględnia wykorzystania powyższego protokołu i przesyłanych przez niego informacji. Zatem pojawiają się dwa pytania:

- *W jakim celu ma być zamontowany ów protokół, skoro jego parametry nie będą wykorzystane?*
- *Czy zamawiający podtrzymuje informacje zawarte w opisach sprzętu szczególnie iż takie sformułowanie uszczegółowienia opisu wskazuje na konkretnego dostawcę technologii fontanny?*

Odpowiedź:

Parametry odczytywane z protokołu DMX RDM zastosowanego w urządzeniach mają być przekazywane i monitorowane z poziomu sterownika technologii fontanny zlokalizowanego w szafie sterującej fontanny. Parametry sterownika opisano w punkcie 3.4 projektu wykonawczego technologii fontanny. Zamawiający podtrzymuje informacje zawarte w opisach projektowych zgodnie z PZP.
W wytycznych budowalnych projektu technologii fontanny pkt. 5.3 podano błędnie moc potrzebną dla fontanny. Zapotrzebowanie mocy wynosi 5,5kW zgodnie z punktem 3.5 projektu.

17. Dotyczy Części II:

Proszę o podanie ilości sztuk małej architektury przewidzianej do montażu:

a) Ławka parkowa bez oparcia
b) Ławka parkowa z oparciem
c) Kosz na odpady
d) Stojak na rowery
e) Trejaż
f) Tablica informacyjna

Odpowiedź:

Ilości sztuk małej architektury podano w Projekcie wykonawczym "Projekt zagospodarowania terenu, zieleń" na str. 10 część 2 załącznik 2.7.
Elementy małej architektury (dane ilościowe) przewidziane do montażu:
1. Trejaż – 19 szt.
2. Ławka parkowa bez oparcia – 8 szt.
3. Ławki parkowe z oparciem - 16 szt.
4. Kosze na odpady – 25 szt.
5. Stojaki na rowery – 4 szt.
6. Tablice informacyjne – 4 szt.

18. Dotyczy Części II:

Proszę o odpowiedź czym należy się kierować STWiOR czy projektem budowlanym podczas wyceniania małej architektury w zakresie specyfikacji materiałowej?

Odpowiedź:

Podczas wyceniania elementów małej architektury w zakresie specyfikacji materiałowej należy kierować się projektem budowlanym.

19. Dotyczy Części II:

W Projekcie Budowlanym istnieje informacja, iż „Planuje się zagospodarowanie przedmiotowego terenu poprzez:

- *wymianę (remont) istniejących nawierzchni alejek i placu w parku.....Proszę o odpowiedź czy przez pojęcie Parku Oferent ma rozumieć płytę rynku?*
- *wymiana i doposażenie terenu w elementy małej architektury (ławki, stoły, kosze, stojaki na rowery, gazony, donice, lampy, trejaż i inne pozycje). Proszę o wskazanie co Oferent ma rozumieć poprzez stoły oraz inne pozycje? Proszę podać wymiary, ilości oraz materiały.*

Odpowiedź:

Wykonawca przez pojęcie parku powinien rozumieć teren całego opracowania zgodnie z załączoną dokumentacją.
Do wyceny należy uwzględnić projektowane elementy wyposażenia terenu wymienione w przedmiarach oraz opisane w dokumentacji projektowej - część 2, załącznik 2.4.

20. Dotyczy Części II:

Na załączonym rozplanowaniu w zakresie opracowania wskazana jest studnia, kiosk, słup ogłoszeniowy oraz szalety miejskie, w związku z powyższym proszę o odpowiedź czy należy uwzględnić przy wycenie roboty dodatkowe związane z w/w obiektami? Jeśli tak to proszę o wskazanie rodzaju oraz ilości robót.

Odpowiedź:

Wykonawca wyceni wszystkie elementy projektowane wymienione w przedmiarach robót oraz opisane w dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania robót związanych z remontem obiektów takich jak: studnia, kiosk, słup ogłoszeniowy oraz szalet miejski.

21. Dotyczy Części II:

Lokalizacja montażu projektowanej fontanny ma być w miejscu starej fontanny w związku z powyższym proszę o przesłanie zdjęć, dokumentacji oraz opis starej fontanny.

Odpowiedź:

Lokalizacja montażu projektowanej fontanny została umiejscowiona w miejscu gdzie była stara fontanna, która została wykonana w latach siedemdziesiątych poprzedniego wieku. Fontanna ta kilkanaście lat temu została zdemontowana, wystające elementy betonowe i jej okładziny zostały w części rozebrane a całość terenu została zasypana i utwardzona. Obecnie teren na którym ma być umiejscowiona fontanna posiada nawierzchnię

asfaltowa oraz betonową z kostki brukowej. Zamawiający nie posiada żadnej dokumentacji fotograficznej ani technicznej oraz opisów technicznych.

22. *Dotyczy Części II:*
W projektowanej zieleni Zamawiający nie przewidział nasadzeń w postaci drzew, w związku z powyższym proszę o wskazanie drzew podlegających obramowaniu. Proszę również o wskazanie co Oferent ma rozumieć pod pojęciem obramowanie?

Odpowiedź:
Wykonawca wyceni wszystkie elementy projektowane wymienione w przedmiarach oraz opisane w dokumentacji. Obramowaniu podlegają wszystkie istniejące drzewa rosnące na terenie objętym opracowaniem. Pod pojęciem obramowania Wykonawca powinien rozumieć wykonanie wokół drzew opaski z kostki granitowej na ławie betonowej.

23. *Dotyczy Części II:*
Czy pod płyta rynku znajdują się podziemia lub podziemne garaże?

Odpowiedź:
Pod powierzchnią płyty rynku nie znajdują się żadne podziemia ani podziemne garaże.

24. *Dotyczy Części I:*
Proszę o doprecyzowanie jaką grubość nawierzchni bezpiecznej piaskowej należy zastosować?

Odpowiedź:
Przy realizacji robót objętych w Części I zamówienia należy wykonać nawierzchni bezpieczną piaskową o grubości warstwy min. 40 cm. Zamawiający dokonał korekty załączonej dokumentacji cz. 1.2 załącznik nr 2 do SIWZ" (odrębny załącznik) w zakresie punktu 5 dotyczącego między innymi nawierzchni z piasku.

25. *W związku z tym, iż w zakresie przedmiotu zamówienia wchodzi pielęgnacja nasadzeń. niektóre projektowane nasadzenia wskazane dokumentacji nie są roślinami zimorodnymi proszę o wskazanie roślin zastępczych. Dotyczy części I, II i III.*

Odpowiedź:
Pielęgnacja nasadzeń czy roślin jednorocznych, a więc nie zimujących kończy się wraz z zakończeniem przez nie okresu wegetacji.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Włodzimierz Rak
Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego