

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45112700-2</b>	<b>Prace porządkowe i przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-	m <sup>3</sup>		
d.1	0101-04	nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m <sup>3</sup>	10.000	
		10		RAZEM	10.000
2	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-	m <sup>3</sup>		
d.1	0101-05	nieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m <sup>3</sup>	10.000	
		Krotność = 15		RAZEM	10.000
		10			
<b>2</b>	<b>45112710-5</b>	<b>Założenie terenów zieleni</b>			
<b>2.1</b>	<b>77211500-7</b>	<b>Wycinki, pielęgnacja drzew</b>			
3	KNP1 1355-	Zabezpieczenie drzew i krzewów o wysokości ponad 1.0 do 2.0 m	szt.		
d.2.1	03.01 1355-				
	03.01	30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.2.1	0103-01	1+3+7+1+5	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
5	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.2.1	0103-03	1+5+1	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.2.1	0103-04	1+1+3	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.		
d.2.1	0103-06	2+4+1	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.2.1	0103-07	50+3+3	szt.	56.000	
				RAZEM	56.000
9	KNR 2-21	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni ponad 41 cm	szt.		
d.2.1	0104-06		szt.	42.000	
	kalk. własna	42		RAZEM	42.000
10	KNR 5-031	Usunięcie krzewów twardych	m <sup>2</sup>		
d.2.1	1401-04	44+14+5+26+13+6	m <sup>2</sup>	108.000	
				RAZEM	108.000
11	KNR 5-031	Usunięcie żywopłotów	m <sup>2</sup>		
d.2.1	1401-04	280+280	m <sup>2</sup>	560.000	
				RAZEM	560.000
12	KNR 2-21	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		
d.2.1	0701-01	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNR 2-21	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt.		
d.2.1	0701-03	42	szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
<b>2.2</b>	<b>77310000-6</b>	<b>Nasadzenia drzew, krzewów, bylin, pnączy</b>			
14	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.	szt.		
d.2.2	0301-05	I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	185.000	
		185		RAZEM	185.000
15	KNR 2-21	Sadzenie krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z	szt.		
d.2.2	0301-04	całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.	1448.000	
		1448		RAZEM	1448.000
16	KNR 2-21	Sadzenie krzewów - żywopłoty formowane na terenie płaskim w gruncie kat. I-	szt.		
d.2.2	0301-04	II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.	643.000	
		643		RAZEM	643.000
17	KNR 2-21	Sadzenie pnączy na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą do-	szt.		
d.2.2	0301-04	łów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.	36.000	
		36		RAZEM	36.000
18	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0101-03	szer. 3,2 m			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		959.5	m <sup>2</sup>	959.500	
				RAZEM	959.500
19	KNR 2-21	Sadzenie bylin i traw na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą	szt.		
d.2.2	0301-04	dołów; średnica/głębokość : 0.3 m			
		2589	szt.	2589.000	
				RAZEM	2589.000
<b>2.3</b>	<b>77310000-6</b>	<b>Zakładanie trawników, łąk kwietnych</b>			
20	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
d.2.3	0218-03				
		555	m <sup>3</sup>	555.000	
				RAZEM	555.000
21	KNR 4-01	Dowóz ziemi samochodami samowyladowczymi.	m <sup>3</sup>		
d.2.3	0108-05				
	analogia	555	m <sup>3</sup>	555.000	
				RAZEM	555.000
22	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m <sup>2</sup>		
d.2.3	0505-04				
		5550	m <sup>2</sup>	5550.000	
				RAZEM	5550.000
23	KNR 2-21	Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu III	ha		
d.2.3	0207-04				
		0.555	ha	0.555	
				RAZEM	0.555
24	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
d.2.3	0401-01				
		4668	m <sup>2</sup>	4668.000	
				RAZEM	4668.000
25	KNR 2-21	Wykonanie łąk kwietnych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
d.2.3	0401-04				
		847	m <sup>2</sup>	847.000	
				RAZEM	847.000
26	KNR 2-31	Obrzeża typu Eko bord	m		
d.2.3	0407-03				
	analogia	335	m	335.000	
				RAZEM	335.000
27	KNNR-W 10	Rekultywacja trawników	m <sup>2</sup>		
d.2.3	2109-01				
		8858	m <sup>2</sup>	8858.000	
				RAZEM	8858.000
28	KNR 2-21	Rozścielenie kory sosnowej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
d.2.3	0218-01				
	analogia	147.5	m <sup>3</sup>	147.500	
				RAZEM	147.500