



DETAL OBRÓBKİ BLACHARSKIEJ GZYMSU NA POZIOMI



DETAL OBRÓBKİ GZYMSU



R1

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na włóknie,  
modyfikowana SBS, z posypką, NRO gr. min. 5,0mm  
Papa na włóknie, podkładowa, modyfikowana SBS,  
mocowana mechanicznie, grubość min. 4,2mm  
Kliny do wyrobienia spadków  
18,0-Izolacja termiczna - - wełna mineralna ROCKWOOL  
Dachrock MAX -mocowanie wg. wytycznymi producenta  
0,02-Parioizolacja - folia PE układana na zakład  
Płyta żelbetowa wg P.T. Konstrukcji  
Przesterzeń instalacyjna  
Sufit podwieszony z płyt GKF

S Z1

Wykończenie w zależności od pomieszczenia  
25,0-Bloczki silikonowe /Ściana żelbet. wg. P.T.Konstrukcji  
12,0-Izolacja termiczna: płyty styropianowe EPS 70 040  
układane dwuwarstwowo z przewiązaniem spoin;  
mocowane zgodnie z wytycznymi producenta  
Tynk cienkowarstwowy mineralny wg. kolorytyki elewacji  
kładzony w techn. producenta

UWAGI

Rozwiązanie szczegółów schematyczne.  
Przed przystąpieniem do realizacji sposób wykonania uzgodnić  
z projektantem oraz inspektorem nadzoru.  
Rozwiązanie obróbki blach, gzymsów na poz.+8,46, 10,52, +10,  
analogiczne jak dla gzymsu w osi 17".  
INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ OPRACOWANIA JEST P.T. KONSTR  
SZCZEGÓŁY POŁĄCZEN NALEŻY WYKONYWAĆ  
WG SYSTEMU PRODUCENTA POKRYĆ DACHOWYCH.  
ŚCIANY ŻALUZJOWE WYKONAĆ W SYSTEMIE RENSON EWENTU

ZMIANA REVISION	OZNACZENIE ZMIAN DESCRIPTION	DATA ZMIANY DATE
-	-	-
-	-	-
-	-	-

NAZWA I ADRES INWESTYCJI PROJECT NAME AND ADDRESS	BUDOWA KRYTEGO BASENU WE WŁOSZCZOWIE UL. WIŚNIOWA
INWESTOR INVESTOR	GINA WŁOSZCZOWA ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa tel. (041) 39 42 669 fax. (041) 39 42 339
GENERALNY PROJEKTANT GENERAL DESIGNER	ARCAD Sp. z o.o. Spółka komandytowo-Akcyjna 25-553 Kalisz; UL. Klonowa 55 TEL. /041/ 343 64 60/61; FAX /41/ 343 64 62 E-MAIL: biuro@arcad-projekt.pl
PROJEKTOWAŁ DESIGNED	MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ JURKIEWICZ KL-138/87
OPRACOWAŁ DRAWN	mgr inż. Henryk Kołaczyński mgr inż. Piotr Gawior
SPRAWDZIŁ CHECKED	MGR INŻ. ARCH. DANUTA JAROSZYŃSKA-ZIACH KL-127/89
OBIEKT OBJECT	KRYTY BASEN
BRANŻA BRANCH	ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKTU STAGE	PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU DRAWING NAME	DETAL OBRÓBKİ BLACH. GZYMSU NA POZIOM
SKALA / SCALE	1:10
NR PROJEKTU / PROJECT NO	PW-411/A
NR RYS. / DRAWING NO	02
ZMIANA	-

INIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTOR