

WYKAZ BALUSTRAD I POCHWYTÓW - SCHODY ZEWNĘTRZNE BZ2 W OSIACH 1 / B-C



RYSUNEK ROZWIĘCIE SKALA 1:25 WYMIAROWANIE [mm]		
	OZNACZENIE	BZ2-1
IŁOŚĆ	2 szt.	
UWAGI	BALUSTRADA STALOWA TYPOWA SZCZEBLINOWA MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7036	
OZNACZENIE	BZ2-2	
IŁOŚĆ	2 szt.	
UWAGI	BALUSTRADA STALOWA TYPOWA SZCZEBLINOWA MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7036	
OZNACZENIE	BZ2-3	
IŁOŚĆ	2 szt.	
UWAGI	ELEMENTY POCHWYTU TYPOWE RUROWE ZE STALI MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7036	

- UWAGI :
- Wysokość balustrady 1,10m od poz.posadzki.
 - Max prześwit pomiędzy elementami 12cm
 - Grubość spoiny = 0.7 grubości cieńszego spawanego elementu.
 - Balustrady powinny spełniać warunki bezpieczeństwa zgodne z polską normą.
 - Profile stalowe mal. proszkowo na kolor RAL7036 / alternatywa- stal chromowana.
- Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani traktować go jako szablonu.
Przed zamówieniem elementów oraz przystąpieniem do prac budowl. wszystkie wymiary oraz ilości należy sprawdzić w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodności zwrócić się do projektanta.

DETALE BALUSTRAD I POCHWYTÓW

Skala 1:5


KOTWA HST M8/10 FIRMY HILTI






ZMIANA REVISION	OZNACZENIE ZMIAN DESCRIPTION	DATA ZMIANY DATE	PODPIS SIGNATURE
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

NAZWA I ADRES INWESTYCJI PROJECT NAME AND ADDRESS			
BUDOWA KRYTEGO BASENU WE WŁOSZCZOWIE UL. WIŚNIOWA			

INWESTOR INVESTOR			
GMINA WŁOSZCZOWA ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa tel. (041) 39 42 669 fax. (041) 39 42 339			

GENERALNY PROJEKTANT GENERAL DESIGNER			
<div> ARCAD Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna 25-553 Kielce; UL. Klonowa 55 TEL. /041/ 343 64 60/61; FAX /41/ 343 64 62 E-MAIL: biuro@arcad-projekty.pl</div>			

PROJEKTOWAŁ DESIGNED	MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ JURKIEWICZ	KL-138/87	
OPRACOWAŁ DRAWN	mgr inż. Henryk Kołaczynski mgr inż. Piotr Gawior		
SPRAWDZIŁ CHECKED	MGR INŻ. ARCH. DANUTA JAROSZYŃSKA -ZIACH	KL-127/89	

OBIEKT OBJECT	KRYTY BASEN		
BRANŻA BRANCH	ARCHITEKTURA		
FAZA PROJEKTU STAGE	PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA RYSUNKU DRAWING NAME	WYKAZ BALUSTRAD I POCHWYTÓW BZ2- SCHODY ZEWNĘTRZNE		

SKALA / SCALE 1:25/ 1:5	FORMAT / SIZE -	DATA / DATE 02.2009
NR PROJEKTU / PROJECT NO	NR RYS. / DRAWING NO PW-32/A	ZMIANA / REV -

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH			
--	--	--	--