

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
OŚWIETLENIE ULICZNE UL. Ks. B. JAWORSKIEGO					
1	KNR 2-01 0706-02	Podkopy ręczne nieumocnione wraz z zasypianiem o dług.do 6 m w gruncie kat. III 10.92	m ³ m ³	10.920	
				RAZEM	10.920
2	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 271	m m	271.000	
				RAZEM	271.000
3	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 271	m m	271.000	
				RAZEM	271.000
4	KNR-W 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych 360	m m	360.000	
				RAZEM	360.000
5	KNR-W 5-10 0306-01	Mechaniczne przepychanie rur stalowych o śr.do 100 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR-W 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 75 mm w wykopie 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
7	KNR-W 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 32 mm w wykopie 65	m m	65.000	
				RAZEM	65.000
8	KNR-W 5-10 0301-01	Nасыpanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 271	m m	271.000	
				RAZEM	271.000
9	KNR-W 5-10 0708-01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR-W 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNR-W 5-10 1002-01	Montaż wisięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNR-W 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe 35	m-1 przew m-1 przew m-1 przew	35.000	
				RAZEM	35.000
13	KNR-W 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wisięgnik na słupie 14	m-1 przew m-1 przew m-1 przew	14.000	
				RAZEM	14.000
14	KNR-W 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wisięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR 5-08 0611-05	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.III 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
16	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gr.kat. III 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR 5-08 0620-01	Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100mm 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000