

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia                                                                                                                    | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1   |       | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.<br>20 cm<br>2.0*3.0                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>6.000    |               |
|     |       |                                                                                                                                      |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 2   |       | Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow.ponad 3 m2) - roze-<br>branie<br>4.5*6.0                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>27.000   |               |
|     |       |                                                                                                                                      |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>27.000</b> |
| 3   |       | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3<br>na odkład w gruncie kat.I-II<br>15.0*1.5*2.0-3.14*0.4*0.4*13.0 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>38.469   |               |
|     |       |                                                                                                                                      |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>38.469</b> |
| 4   |       | Demontaż rurociągu żelbetowego o średnicy nominalnej 800 mm łączone-<br>go na styk opaską betonową<br>13                             | m<br>m                           | <br>13.000   |               |
|     |       |                                                                                                                                      |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>13.000</b> |
| 5   |       | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa<br>0.2*12.6*1.0+0.5*(1.7+2.7)*1.4*0.2*2                                    | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>3.752    |               |
|     |       |                                                                                                                                      |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.752</b>  |
| 6   |       | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa<br>0.3*12.6*0.8+1.04+2*0.2*0.5*(1.7+2.4)*1.4                              | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>5.212    |               |
|     |       |                                                                                                                                      |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.212</b>  |
| 7   |       | Rury żelbetowe łączone na styk o śr. 800 mm. uszczelnienie zaprawą<br>Krotność = 0.7<br>13                                           | m<br>m                           | <br>13.000   |               |
|     |       |                                                                                                                                      |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>13.000</b> |
| 8   |       | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe, dostawa i montaż pre-<br>fabrykatów.<br>Krotność = 0.5<br>2                         | ściank.<br>ściank.               | <br>2.000    |               |
|     |       |                                                                                                                                      |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 9   |       | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m<br>kat.gr.I-II<br>38.469-3.75-4.064                             | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>30.655   |               |
|     |       |                                                                                                                                      |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>30.655</b> |
| 10  |       | Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow.ponad 3 m2) - budo-<br>wa<br>27                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>27.000   |               |
|     |       |                                                                                                                                      |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>27.000</b> |
| 11  |       | Wykonanie dwóch tam na rowie z OSM na czas wykonywania robót, oraz<br>ich rozbiórka.<br>2                                            | szt<br>szt                       | <br>2.000    |               |
|     |       |                                                                                                                                      |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 12  |       | Pompowanie wody z wykopu.<br>1                                                                                                       | szt<br>szt                       | <br>1.000    |               |
|     |       |                                                                                                                                      |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |