

BIURO PROJEKTOWE:
25 – 421 KIELCE, ul. G. Morcinka 25 C , tel./fax : (41) 315-48-05 kom. 501 460 008
e-mail: projekt_nadzor@o2.pl

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWNICTWA DROGOWEGO – mgr inż. Zbigniew Ciepliński

PROJEKT PRZEBUDOWY LINII n.n.

Inwestor: Gmina Włoszczowa, ul. Partyzantów 14,29-100 Włoszczowa
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

Inwestycja: **Przebudowa linii n.n. ze względu na kolizję z projektowaną budową skrzyżowania ulic Śliskiej, M. Konopnickiej w msc. Włoszczowa.**
dz. nr 2233,2231,1753.
(nazwa, adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany)

Obiekt: Przyłączenie do sieci energetycznej n.n.....

Opracowanie: **PRZEDMIAR ROBÓT**.....

	Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień:	Branża:	Data:	Podpis
Opracował:	inż. A. Jezierski	KL 215/89	elektryczna	07-2014	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Demontaż istniejących słupów nr 13,14,16 CPV- 45317000-2					
1E-0510 d.12300-05	Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych rozkracznych o dł. do 10 m	szt			
	1	szt	1.000		
			RAZEM		1.000
2E-0510 d.12300-01	Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych pojedynczych o dł. do 10 m	szt			
	1	szt	1.000		
			RAZEM		1.000
3E-0510 d.12300-03	Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych bliźniaczych o dł. do 10 m	szt			
	1	szt	1.000		
			RAZEM		1.000
4E-0510 d.12700-01	Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 25 mm ² bez demontażu izolacji	km/1 prze- wód km/1 prze- wód			
	0.686		0.686		
			RAZEM		0.686
5KNNR 9 d.11005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgni- ku	kpl			
	5	kpl	5.000		
			RAZEM		5.000
6E-0510 d.12700-01	Demontaż przewodu YADYn 2 x10	km/1 prze- wód km/1 prze- wód			
	0.12		0.120		
			RAZEM		0.120
7E-0510 d.12700-01	Demontaż przewodów telekomunikacyjnych	km/1 prze- wód km/1 prze- wód			
	0.068		0.068		
			RAZEM		0.068
2 Montaż i stawianie proj. linii NN CPV - 45315300 - 1					
8KNNR 5 d.20903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - poje- dynczy o długości do 10.5/10 m	słup słup			
	4		4.000		
			RAZEM		4.000
9KNNR 5 d.20905-06	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub pod- obnych o przekroju 4x70 mm ²	km.prz ew. km.prz ew.			
	0.142		0.142		
			RAZEM		0.142
10KSNR 5 d.20905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn 2 x 25mm ²	km			
	0.142	km	0.142		
			RAZEM		0.142
11KSNR 5 d.20905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn 2 x 16mm ²	km			
	0.078	km	0.078		
			RAZEM		0.078
12KNNR 5 d.20906-03	Montaż ogranicznika przepięć BOPi 0,66/5	szt.			
	8	szt.	8.000		
			RAZEM		8.000
13KNNR 5 d.20907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m			
	40	m	40.000		
			RAZEM		40.000
14KNNR 5 d.21002-01	Montaż wysięgników rurowych z demontażu	szt.			
	5	szt.	5.000		
			RAZEM		5.000
15KNNR 5 d.21004-02	Montaż opraw oświetlenia na wysięgniku - z demontażu	szt.			
	5	szt.	5.000		
			RAZEM		5.000
3 Przełożenie linii telefonicznej CPV - 45314120-8					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.3 wycena indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.3 wycena indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 5-03II d.3 1801-01	Przekładanie 1 przewód stal. o śr. 1.2-2 mm	km		
	0.059		km	0.059	
				RAZEM	0.059
19	KNR 5-03I d.3 0804-01	Zawieszanie przewodów brązowych lub miedzianych pojedynczych o średnicy 1.2 mm na trzonach umieszcz. na zewn. msc. poprzeczników lub hakach skośnych	km		
	0.059		km	0.059	
				RAZEM	0.059
4 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza					
20	d.4 wycena indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000