

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 posadzki					
1	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte	m ²		
d.1	02 1104-01	na ostro 162.3-2.4*6.3+7.8+3.3+26.12	m ²	184.400	
				RAZEM	184.400
2	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-	m ²		
d.1	02 1104-03	trącenie za zmianę grub. o 10 mm Krotność = 2 184.4	m ²	184.400	
				RAZEM	184.400
3	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-	m ²		
d.1	02 0606-01	ziome podposadzkowe 184.4	m ²	184.400	
				RAZEM	184.400
4	KNR-W 2-	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu	m ²		
d.1	02 0608-03	konstrukcji na sucho - jedna warstwa 184.4	m ²	184.400	
				RAZEM	184.400
5	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-	m ²		
d.1	202 1119-10	zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 184.4-26.12-7.8	m ²	150.480	
				RAZEM	150.480
2 stolarka					
6	KNR-W 2-	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
d.2	02 1026-01	2.0*(1.00+2*0.9+0.8)	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
7	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne	m ²		
d.2	02 1026-04	7.2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
3 glazura i okna PVC					
8	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25	m ²		
d.3	202 0837-04	cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 2.0*(1.05*2+1.26*4+1.44*2)-4*1.6-1.8	m ²	11.840	
				RAZEM	11.840
9	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
d.3	0129-02	14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
4 roboty zewnętrzne					
10	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)	m ³		
d.4	0307-01	11.52*1.1*0.6+2*10.00*1.1*0.6+2*3.00*1.1*0.6	m ³	24.763	
				RAZEM	24.763
11	KNR-W 2-	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
d.4	02 0101-06	0.25*(11.52+2*3.0*1.1+4.98*1.58+4.98*1.37)	m ³	8.203	
				RAZEM	8.203
12	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.4	1101-07	0.15*(3.9*11.00+2*3.0*(0.9-0.25)+10.0*1.37)	m ³	9.075	
				RAZEM	9.075
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i	m ²		
d.4	1501-01	drewna 2*3.0*(9.16+17.76)+9.16*17.76+2*3.0*(3.24+2.3)+3.24*2.3-4*2.6*1.8-2.4*0.6-1.8*2.6	m ²	340.054	
				RAZEM	340.054
14	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i	m ²		
d.4	02 1515-05	elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania 9.16*(0.3*2+0.3+4*0.07)	m ²	10.809	
				RAZEM	10.809
15	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8	m ²		
d.4	231 0511-03	cm - 21-50 elementów/m2 11.25*4.15	m ²	46.688	
				RAZEM	46.688
16	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m ²		
d.4	0101-07	III-IV głębokości 20 cm 11.25*4.15	m ²	46.688	
				RAZEM	46.688
17	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.4	0221-02	1	szt.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splukującymi	kpl.	RAZEM	1.000
d.4	0224-04	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1)	kpl.		
d.4	0501-03	9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
20	KNR-W 5-	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych	kpl.		
d.4	08 0511-09	7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
21	KNR-W 5-	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przełotowych pojedynczych	szt.		
d.4	08 0309-02	33	szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
22	KNR-W 5-	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych, przełotowych	kpl.		
d.4	08 0504-08	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR-W 4-	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.4	01 0324-02	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
24	KNR 5-08	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.		
d.4	0402-05	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR 4-01	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 0.5 m ² w podłożach betonowych	szt.		
d.4	0322-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 2-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu	m ²		
d.4	0218-02	2*(3.0*1.5)	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000