

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe pokoi			
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	310.70	m ²	310.70	
				RAZEM	310.70
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	99.88	m ²	99.88	
				RAZEM	99.88
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	310.70+99.88	m ²	410.58	
				RAZEM	410.58
12	KNR 4-01	Oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni parapetów	m ²		
d.1	1208-01	2.40*(0.35+0.05)*8	m ²	7.68	
	analogia			RAZEM	7.68
13	KNR 2-02	Obsadzenie nakładek z PCW na parapyt lastrykowe dług. 2,40 m	szt.		
d.1	0129-02	1.00+2.00+1.00+1.00+3.00	szt.	8.00	
	analogia			RAZEM	8.00
14	KNR 4-01	Wymiana progów na listwy mosiężne	m		
d.1	0815-07	0.90*7	m	6.30	
	analogia			RAZEM	6.30
15	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego	szt.		
d.1	0307-04	6.00	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
2		Roboty remontowe korytarza i klatki schodowej			
16	KNR 4-01	Demontaż klamer włazowych	szt.		
d.2	1306-02	4.00*2	szt.	8.00	
	analogia			RAZEM	8.00
17	KNR 4-01	Demontaż zabudowy grzejnikowej - 8 kotew przy 1 zabudowie	szt.		
d.2	1306-02	8.00*4	szt.	32.00	
	analogia			RAZEM	32.00
18	KNR 2-02	Demontaż i montaż desek odbojowych i kątowników narożnych - R+S - 70%	m		
d.2	1111-06	(7.30+6.10+0.60*2+3.30+1.35+2.70+1.35+3.30+0.60)-(0.90*5)+2.20*2	m	27.10	
	analogia			RAZEM	27.10
19	KNR 4-01	Naprawa tynków powyższych kotew (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0711-01	(8.00+32.00)*0.25*0.25	m ²	2.50	
	analogia			RAZEM	2.50
20	KNR 2-02	Zabudowa włazu dachowego z izolacją z płyt styropianowych grub. 15 cm	m ²		
d.2	2011-02	1.00	m ²	1.00	
	analogia			RAZEM	1.00
21	KNR 4-03	Wymiana drzwiczek tablicy licznikowej	szt.		
d.2	0313-03	1.00	szt.	1.00	
	analogia			RAZEM	1.00
22	KNR 4-01	Skucie cokołków grub. 2 cm wys. 10 cm z wyrównaniem powierzchni	m ²		
d.2	0211-03	(6.10+2.20+5.80+0.80+0.30+1.30+2.70+1.30+0.30+0.50+0.55+0.30+5.20+0.30+1.25+1.90+7.30+1.25*2+1.75*2)*0.10	m ²	4.41	
	korytarz	[0.60*2+(0.30+0.15)*9+0.15+1.35+2.70+1.35+(0.30+0.15)*9+0.15+0.60*2]*0.10	m ²	1.62	
	klatka			RAZEM	6.03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23	KNR 4-01 d.2 1202-09 korytarz klatka	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (7.30+6.10)*2.60+2.20*2*(2.60+2.30)*0.50+(5.80+0.80+0.30+1.30+2.70+1.30+0.30+0.50+0.55+0.30+5.20+1.25+1.25*2+1.75*2)*2.30 0.60*2*2.60+2.70*(2.60+4.10)*0.50+[(0.30*0.15)*0.50*9]*2+(1.35+2.70+1.35)*4.10+2.70*(4.10+5.60)*0.50+[(0.30+0.15)*0.50*9]*2+0.60*2*2.60	m ² m ² m ²	 106.11 54.98	
				RAZEM	161.09
24	KNR 4-01 d.2 1202-09 korytarz klatka	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - stropy 1.25*1.75+1.25*1.90+5.20*2.20+0.55*1.90+0.30*1.40+2.70*2.70+0.30*1.40+5.80*2.20 (0.60+2.70+1.35+0.60)*2.70+(0.35*2)*2.70*2+3.30*(1.20+1.50)	m ² m ² m ²	 37.94 26.87	
				RAZEM	64.81
25	NNRNKB d.2 202 1134-02 korytarz klatka	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (7.30+6.10)*(2.70-1.45)+2.20*2*[(2.70+2.40)*0.50-1.45]+(5.80+0.80+0.30+1.30+2.70+1.30+0.30+0.50+0.55+0.30+5.20+1.25+1.25*2+1.75*2)*(2.40-1.45) 0.60*2*(2.70-1.45)+2.70*[(2.60+4.10)*0.50-1.45]+(1.35+2.70+1.35)*(4.10-1.45)+2.70*[(4.10+5.60)*0.50-1.45]+0.60*2*(2.70-1.45)	m ² m ² m ²	 46.58 31.62	
				RAZEM	78.20
26	KNNR 2 d.2 0903-01	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne wykonanie narzutu z gotowych zapraw 78.20	m ² m ²	 78.20	
				RAZEM	78.20
27	KNNR 2 d.2 0902-02	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo 78.20	m ² m ²	 78.20	
				RAZEM	78.20
28	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 78.20	m ² m ²	 78.20	
				RAZEM	78.20
29	KNNR 2 d.2 0904-01	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne wykonanie narzutu 64.81	m ² m ²	 64.81	
30	KNNR 2 d.2 0902-05	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na stropach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo 64.81	m ² m ²	 64.81	
				RAZEM	64.81
31	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 78.20	m ² m ²	 78.20	
				RAZEM	78.20
32	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 64.81	m ² m ²	 64.81	
				RAZEM	64.81
33	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 78.20+64.81	m ² m ²	 143.01	
				RAZEM	143.01
34	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod lamperie grunt szczepny (6.03+161.09)-78.20	m ² m ²	 88.92	
				RAZEM	88.92
35	KNR 0-23 d.2 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - lamperie 88.92	m ² m ²	 88.92	
				RAZEM	88.92
36	KNR 0-23 d.2 0933-02	Tynk mozaikowy na ścianach - lamperie 88.92	m ² m ²	 88.92	
				RAZEM	88.92
37	KNR 2-02 d.2 1605-02/03 klatka	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości 5.7 m - interpolacja 26.87	m ² m ²	 26.87	
				RAZEM	26.87
38	KNR 2-02 d.2 1605-06/07 klatka	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5.7 m - interpolacja 54.98	m ² m ²	 54.98	
				RAZEM	54.98

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - grunt szczerpy 37.94	m ²		
			m ²	37.94	
40	NNRNKB d.2 202 1132-01 1132-02 korytarz	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2.5 cm 37.94	m ²	RAZEM	37.94
			m ²	37.94	
41	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 37.94	m ²	RAZEM	37.94
			m ²	37.94	
42	KNNR 2 d.2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych grub. 2 mm z wywinięciem na ściany wys. 10 cm 37.94+4.41	m ²	RAZEM	42.35
			m ²	42.35	
43	KNNR 2 d.2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 42.35	m ²	RAZEM	42.35
			m ²	42.35	
44	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 0.60*2.70+[(0.30+0.15)*9+0.15]*1.20+1.35*2.70+[(0.30+0.15)*9+0.15]*1.50+0.60*2.70	m ²	RAZEM	18.23
			m ²	18.23	
45	KNR 0-12II d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (0.60+1.35+0.60)*2.70	m ²	RAZEM	6.89
			m ²	6.89	
46	KNR 0-12II d.2 1118-08 z.sz. 5.3.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x60 cm układane na klej metodą zwykłą powierzchnia do 5.0 m ² . 6.89	m ²	RAZEM	6.89
			m ²	6.89	
47	KNR 0-12II d.2 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża [(0.30+0.15)*9+0.15]*1.20+[(0.30+0.15)*9+0.15]*1.50	m ²	RAZEM	11.34
			m ²	11.34	
48	KNR 0-12II d.2 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x60 cm układanych na klej metodą kombinowaną 11.34	m ²	RAZEM	11.34
			m ²	11.34	
49	KNR 2-02 d.2 1113-06	Listwy wykończeniowe schodów (2.70+0.60)*2	m	RAZEM	6.60
			m	6.60	
50	KNR 4-01 d.2 1208-01 analogia	Oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni parapetów 1.70*(0.30+0.05)*5	m ²	RAZEM	2.98
			m ²	2.98	
51	KNR 2-02 d.2 0129-02 analogia	Obsadzenie nakładek z PCW na parapety lastrykowe dług. 1,70 m 5.00	szt.	RAZEM	5.00
			szt.	5.00	
52	KNR 4-03 d.2 0307-04 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego 4.00	szt.	RAZEM	4.00
			szt.	4.00	
53	KNR 4-03 d.2 0602-04 analogia	Wymiana opraw żarowych 1.00	szt.	RAZEM	1.00
			szt.	1.00	
54	KNR 2-02 d.2 1111-06 analogia	Montaż desek odbojowych drewnopodobnych szer. 18 cm (7.30+6.10+0.60*2+3.30+1.35+0.60+0.60+1.35+3.30+0.60)-(0.90*5)	m	RAZEM	21.20
			m	21.20	
				RAZEM	21.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.2	KNR 2-02 1111-06 analogia	Montaż katowników ochronnych 5x5 cm drewnopodobnych 2.20*2	m m	 4.40	
3		Balustrada klatki schodowej		RAZEM	4.40
56 d.3	KNR 4-01 1301-04 analogia	Demontaż balustrad schodowych - R + S - 70% 1.60+3.30+0.60+3.30+2.10	m m	 10.90	
57 d.3	KNR 2-02 1207-03	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wys. 1,10 m 10.90	m m	RAZEM 10.90	10.90
				RAZEM	10.90