

GMINA WŁOSZCZOWA
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
REGON 291009923
NIP 6090002217

Włoszczowa, 2019-01-22

FIP.271.1.1.2019.AS7

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa”.

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego w dniu 21.01.2019r. zapytania dotyczącego w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, poniżej zamieszczam pytanie wraz z odpowiedzią:

1. W związku z ogłoszonym przetargiem na wykonanie zadania pn. „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa” znak FIP.271.1.2019.AS7 proszę o wyjaśnienie w opisie przedmiotu zamówienia w części 2 – oczyszczenie i odmulenie istniejącego zbiornika wodnego, jakich parametrów należy zastosować siatkę do zabezpieczenia skarp przeciw bobrom oraz w przypadku konieczności wymiany mnicha spustowego na nowy proszę o sprecyzowanie także jego parametrów.

Odpowiedź:

Wzmocnienie powierzchni skarp zbiornika wodnego oraz remont mnicha spustowego należy wykonać w technologii ogólnie stosowanych i ogólnie dostępnych rozwiązań w branży melioracji wodnych.

Wzmocnienie powierzchni skarp zbiornika wodnego siatką ogrodzeniową należy wykonać przy użyciu ogólnodostępnej i standardowej siatki stalowej ocynkowanej o rozmiarze oczka w przedziale od 50 x 50 do 70 x 70mm oraz o grubości drutu min. 3,0mm.

Remont mnicha spustowego należy wykonać w typowej technologii żelbetowej (np. przy użyciu elementów prefabrykowanych) lub stalowej przy użyciu ogólnodostępnej i standardowej rury stalowej grubościenniej o średnicy min. 315,0mm i grubości ścianki min. 8,0mm do jako leżak mnicha oraz przy użyciu ogólnodostępnej i standardowej rury stalowej grubościenniej o średnicy min. 500,0mm i grubości ścianki min. 10,0mm jako stojak mnicha.

Przy wycenie remontu mnicha spustowego należy również wycenić dojskie (kładkę) do mnicha z obustronnymi barierkami. Zamawiający nie ustala parametrów tego dojskia ani rodzaju materiału z którego ma być wykonane (np. metalowa, betonowa czy inna).

Zamawiający oczekuje wykonania dojskia do mnicha spełniającego ogóle przepisy prawa w tym BHP oraz dostosowanego do rodzaju wykonanego mnicha spustowego.

Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjne farbami podkładową i nawierzchniową.

Wszystkie elementy żelbetowe należy zabezpieczyć antykorozyjne izolacjami bitumicznymi.

Do wyceny związanej z remontem mnicha należy przyjąć wykonanie zastawki podwójnej o prowadnicach z ceownika o szerokości 50,0mm. Szandory wykonać z drewna dębowego dwukrotnie impregnowanego preparatem olejowym, okute, o grubości dostosowanej do szerokości prowadnic zastawki oraz o wysokości deski max. 15cm. Maksymalna wysokość piętrzenia na zastawce wynosi do 2,20m.

Do odmulenia należy przyjąć zbiornik o powierzchni w przedziale od 8000 do 9000 m².

Grubość warstwy odmulenia zbiornika będzie zawierać się w przedziale od 0 do 40cm.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Włodzimierz Rak
Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych,
Inwestycji i Planowania Przestrzennego