

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 9-24 d.1 0101-01	Zabezpieczenie istniejącego parkietu osłoną z folii budowlanej podwójnie - założenie 11.80+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 111.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.80</b>
2	KNR 9-24 d.1 0101-02	Zabezpieczenie istniejącego parkietu osłoną z folii - usunięcie 11.80+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 111.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.80</b>
3	KNR 4-01 d.1 0354-07	Analogia: Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	KNR 4-01 d.1 0354-01	Analogia: Wykucie z muru istniejącego nadproża 1.4	m m	 1.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.40</b>
5	KNR 4-01 d.1 0349-02	Analogia: Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (spękanych) 0.07	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.07</b>
6	KNR 4-01 d.1 0346-05	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla nadproża 2	gniazd. gniazd.	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
7	KNR-W 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
8	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu i materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.30</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY REMONTOWE</b>			
9	KNR-W 2-02 d.2 0147-01	Analogia: Nadproże prefabrykowane żelbetowe lub stalowe 1.4	m m	 1.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.40</b>
10	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.07	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.07</b>
11	KNR-W 3 d.2 0603-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach z osiatkowaniem 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
12	KNR 2 d.2 0701-02	Analogia: Odbudowa rozebranych ścianek działowych z cegieł pełnych o gr.1/2 cegły 0.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.24</b>
13	KNR-W 2-02 d.2 2009-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach 2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
14	KNR 2-02 d.2 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe 2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
15	KNR-W 2-02 d.2 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
16	KNR-W 2-02 d.3 1025-01	Analogia: Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych antywłamaniowych (do skrzydeł drzwiowych o szerokości 90cm) 1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
17	KNR-W 2-02 d.3 1040-01	Analogia: Drzwi metalowe antywłamaniowe 90 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
18	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach i uzupełnienie ubytków 25.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.60</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		35.60	m <sup>2</sup>	35.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.60</b>
20	KNNR 2 d.3 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		35.60	m <sup>2</sup>	35.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.60</b>
21	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		35.60	m <sup>2</sup>	35.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.60</b>
22	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany)	m <sup>2</sup>		
		35.60	m <sup>2</sup>	35.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.60</b>
23	KNR 2-02 d.3 1505-02	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
		35.60	m <sup>2</sup>	35.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.60</b>
24	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach i uzupełnienie ubytków	m <sup>2</sup>		
		11.80	m <sup>2</sup>	11.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.80</b>
25	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		11.80	m <sup>2</sup>	11.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.80</b>
26	KNNR 2 d.3 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		11.80	m <sup>2</sup>	11.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.80</b>
27	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		11.80	m <sup>2</sup>	11.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.80</b>
28	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (strop)	m <sup>2</sup>		
		11.80	m <sup>2</sup>	11.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.80</b>
29	KNR 2-02 d.3 1505-02	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie sufitu	m <sup>2</sup>		
		11.80	m <sup>2</sup>	11.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.80</b>
30	KNR-W 2-02 d.3 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		12	m	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
31	KNR 9-24 d.3 0101-05	Zmycie mechaniczne istniejących podłóg	m <sup>2</sup>		
		11.80	m <sup>2</sup>	11.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.80</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
32	KNR 9-24 d.4 0101-01	Zabezpieczenie istniejących podłóg osłoną z folii budowlanej podwójnie - założenie	m <sup>2</sup>		
		250	m <sup>2</sup>	250.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.00</b>
33	KNR 9-24 d.4 0101-02	Zabezpieczenie istniejących podłóg osłoną z folii - usunięcie	m <sup>2</sup>		
		250	m <sup>2</sup>	250.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.00</b>
34	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach i uzupełnienie ubytków (wiatrołap, kasa, korytarz wc, foyer kina)	m <sup>2</sup>		
		249	m <sup>2</sup>	249.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>249.00</b>
35	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		249	m <sup>2</sup>	249.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>249.00</b>
36	KNNR 2 d.4 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		249	m <sup>2</sup>	249.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>249.00</b>
37	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		249	m <sup>2</sup>	249.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>249.00</b>
38	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany) - kolor w uzgodnieniu z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		249	m <sup>2</sup>	249.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>249.00</b>
39	KNR 2-02 d.4 1505-02	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie - kolor w uzgodnieniu z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		249	m <sup>2</sup>	249.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>249.00</b>
40	KNR 9-24 d.4 0101-05	Zmycie mechaniczne istniejących podłóg	m <sup>2</sup>		
		250	m <sup>2</sup>	250.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.00</b>
<b>5</b>		<b>ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>			
41	KNNR 5 d.5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		80	m	80.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
42	KNNR 5 d.5 1208-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m		
		80	m	80.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
43	KNNR 5 d.5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		80*0.10*0.05	m <sup>3</sup>	0.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.40</b>
44	KNNR 5 d.5 0204-02	Przewody wtynkowe YDYp (żo) 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m		
		10	m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
45	KNNR 5 d.5 0204-02	Przewody wtynkowe YDYp (żo) 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m		
		15	m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
46	KNNR 5 d.5 0204-01	Analogia: Przewody wtynkowe niskoprądowe układane w tynku (komputery, nagłośnienie, monitoring, sieć wewnętrzna, telefony itp.)	m		
		55	m	55.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.00</b>
47	KNNR 5 d.5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		8	szt.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
48	KNNR 5 d.5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		8	szt.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
49	KNNR 5 d.5 0307-01	Łączniki uniwersalne podwójne	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
50	KNNR 5 d.5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe przykręcane (pojedyncze i podwójne)	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
51	KNNR 5 d.5 0308-05	Analogia: Gniazda instalacyjne: komputerowe	szt.		
		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
52	KNNR 5 d.5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W (alternatywa wiszące oraz źródło światła ledowe)	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
53	KNNR 5 d.5 0111-08	Analogia: Zabezpieczenie istniejącej instalacji w korytkach z PCW	m		
		20	m	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
54	KNNR 5 d.5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>