

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa drogi w ul. Wiśniowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka we Włoszczowie”.

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego w dniu 30.04.2019r. pytaniami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, poniżej zamieszczam pytania wraz z odpowiedziami:

10. Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego przy wykonaniu kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie pobierał opłat związanych za zajęcie pasa drogowego przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej zarówno w drodze powiatowej jak również w drogach gminnych wewnętrznych i osiedlowych.

11. W załączonej dokumentacji technicznej brak jest informacji w jaki sposób mają być odtworzone drogi gminne, drogi wewnętrzne, chodniki i zieleńce. W/w roboty są tylko sprecyzowane w przedmiarze robót który nie stanowi podstawy do wyceny. Prosimy o sprecyzowanie, jak należy wykonać odtworzenie w/w elementów?

Odpowiedź:

1. Odtworzenie dróg gminnych, wewnętrznych i osiedlowych:

- zasypanie wykopu gruntem rodzimym lub w razie potrzeby wymiana istniejącego gruntu na grunt dowieziony wraz z jego zagęszczeniem warstwami,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- wykonanie podbudowy tłuczniowej o grubości 30cm z kruszywa frakcji 31,5 – 63,0mm (20cm) oraz 0 – 31,5mm (10cm),
- oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej mechanicznie i ręcznie,
- skropienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej asfaltem,
- wykonanie warstwy wiążącej o gr. 6cm dla ruchu KR 1-2,
- oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej mechanicznie i ręcznie,
- skropienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej asfaltem,
- regulacja istniejących zaworów, włączów itp.,
- wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 4cm dla ruchu KR 1-2.

2. Odtworzenie dróg z kostki brukowej:

- zasypanie wykopu gruntem rodzimym lub w razie potrzeby wymiana istniejącego gruntu na grunt dowieziony wraz z jego zagęszczeniem warstwami,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- wykonanie podbudowy tłuczniowej o grubości 30cm z kruszywa frakcji 31,5 – 63,0mm (20cm) oraz 0 – 31,5mm (10cm),
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:3 lub stabilizacji cementowej 2,5 MPa.

3. Odtworzenie chodników z kostki brukowej:

- zasypanie wykopu gruntem rodzimym lub w razie potrzeby wymiana istniejącego gruntu na grunt dowieziony wraz z jego zagęszczeniem warstwami,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- wykonanie podbudowy tłuczniowej o grubości 15cm z kruszywa frakcji 0 – 31,5mm,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:3 lub stabilizacji cementowej 2,5 MPa.

4. Odtworzenie zielenicy:

- zasypanie wykopu gruntem rodzimym lub w razie potrzeby wymiana istniejącego gruntu na grunt dowieziony wraz z jego zagęszczeniem warstwami,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- usunięcie kamieni i zanieczyszczeń,
- dowóz i rozścielanie warstwy humusu o gr. 10cm z obsianiem nasionami traw.

12. *Do projektu budowlanego załączone jest pismo nr ZDP 7331/195/2016 zawierające warunki odtworzenia nawierzchni ul. Wiśniowej. W/w warunki różnią się od założonej technologii w kosztorysie ofertowym dla ul. Wiśniowej (inna KR, inne grubości warstw). Prosimy o sprecyzowanie, jaką technologię odtworzenia nawierzchni ul. Wiśniowej należy przyjąć do wyceny?*

Odpowiedź:

Do wyceny zadania należy przyjąć technologię odtworzenia nawierzchni ul. Wiśniowej określoną w załączonym do postępowania przedmiarze robót dla ruchu KR 3.

13. *Część I zadania przewiduje remont nawierzchni ul. Wiśniowej. Część II przewiduje między innymi odtworzenie nawierzchni ul. Wiśniowej co powoduje że część robót się dubluje w tych zadaniach. Prosimy o sprecyzowanie, które roboty należy wycenić w części I, a które w części II zadania (np. warstwę ścierną, warstwę wiążącą, podbudowę bitumiczną, podbudowę z kruszywa w części I a zasypkę w części II)?*

Odpowiedź:

Wykonawca wycenia całość robót, według własnego uznania i wiedzy które elementy robót należy wykonać w I części a które w II części. Zakres robót dla poszczególnych części został określony w przedmiocie zamówienia. Przedmiary robót dla II części zostały

załączone pomocniczo i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. Część I obejmuje wykonanie przebudowy ul. Wiśniowej wraz z robotami towarzyszącymi. Część II etap I obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z robotami towarzyszącymi, odtworzeniowymi i wykończeniowymi w zakresie minimalnym do zakończenia zadania w 2019r. w pasie drogowym drogi powiatowej. II etap części II obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej w pozostałym zakresie określonym w przedmiocie zamówienia.

Z up. BURMISTRZA



mgr inż. Włodzimierz Rak
Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych,
Inwestycji i Planowania Przestrzennego