

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR-W 3	Analogia: Zabezpieczenie otworów okiennych folią	m ²		
d.1	1013-01	13.04	m ²	13.04	
				RAZEM	13.04
2	45400000-1	ROBOTY REMONTOWE			
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² dla	m ²		
d.2	0354-05	otworów okiennych 11.60+12.62	m ²	24.22	
				RAZEM	24.22
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² dla otwo-	szt.		
d.2	0354-03	rów okiennych 5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² dla otwo-	szt.		
d.2	0354-04	rów okiennych 2+2+4	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.2	0354-05	2.64	m ²	2.64	
				RAZEM	2.64
3	45421000-4	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
6	KNNR 2	Analogia: Montaż ościeżnic stalowych (dla drzwi 90)	szt.		
d.3	1104-01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych metalowych	m ²		
d.3	1104-04	1.8	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
8	NNRNKB	Analogia: Montaż naświetla nad drzwiami wejściowymi o pow.do 0.6 m ² z	m ²		
d.3	202 1025-01	kształtowników z wysokoudarowego PCW 0.6	m ²	0.60	
				RAZEM	0.60
9	NNRNKB	Analogia: Montaż okien o pow.do 1.0 m ² z kształtowników z wysokoudaro-	m ²		
d.3	202 1025-02	wego PCW 0.63+2.67	m ²	3.30	
				RAZEM	3.30
10	NNRNKB	Montaż okien o pow.ponad 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego	m ²		
d.3	202 1025-04	PCW 3.08+11.60+3.34+12.62+6.67	m ²	37.31	
				RAZEM	37.31
4	45321000-3	ROBOTY ELEWACYJNE			
11	KNR 0-23	Analogia: Przygotowanie starego podłoża ścian wraz z glifami pod wykona-	m ²		
d.4	2611-01	nie ocieplenia elewacji - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 79	m ²	79.00	
				RAZEM	79.00
12	KNR 0-23	Analogia: Przygotowanie starego podłoża ścian wraz z glifami pod wykona-	m ²		
d.4	2611-02	nie ocieplenia elewacji - gruntowanie emulsją gruntującą 79	m ²	79.00	
				RAZEM	79.00
13	KNR AT-31	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 5 cm na ścianach	m ²		
d.4	0101-01	76	m ²	76.00	
				RAZEM	76.00
14	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
d.4	0101-06	76	m ²	76.00	
				RAZEM	76.00
15	KNR AT-31	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na ościeżach	m ²		
d.4	0102-01	3.17	m ²	3.17	
				RAZEM	3.17
16	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
d.4	0501-03	76	m ²	76.00	
				RAZEM	76.00
17	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy-wykonany ręcznie na ościeżach	m ²		
d.4	0501-04	3.17	m ²	3.17	
				RAZEM	3.17

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5	45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
18	KNR 4-01 d.5 0205-04	Naprawa uszkodzeń podokienników 16	miejsce miejsce	16.00	
				RAZEM	16.00
19	KNR 4-01 d.5 0308-01	Analogia: Naprawienie uszkodzonych w murze miejsc po demontażu stolarki okiennej i drzwiowej 20	szt. szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
20	KNR 4-01 d.5 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 10	m ² m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
21	KNR 4-01 d.5 0303-01	Analogia: Odtworzenie elementów wykończeniowych ścian budynku po wykonaniu montażu stolarki okiennej i drzwiowej 10	m ² m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
22	KNR 4-01 d.5 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 10	m ² m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
23	KNR 4-01 d.5 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach 10	m ² m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
24	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 10	m ² m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
25	KNR 4-01 d.5 1204-02	Analogia: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i ościeży 10	m ² m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
6	45000000-7	ROBOTY POMOCNICZE			
26	KNR 2-02 d.6 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10.0 m 16.8*5.5	m ² m ²	92.40	
				RAZEM	92.40