OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI

Ministerstwo Sportu i Turystyki

GMINA WŁOSZCZOWA
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
REGON 291009923
NIP 6090002217

Włoszczowa 31.10.2019

FIP.271.1.10.2019.AS7

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarncy" w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019"

W związku ze skierowanym do Zamawiającego w dniu 29.10.2019r. pytaniami dotyczącym w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, poniżej zamieszczam pytania wraz z odpowiedziami:

1. *Proszę o aktualizację parametrów technicznych zestawu zabawowego nr 9 ponieważ dane są nieaktualne, brak możliwości otrzymania oferty.*

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza margines wymiarów zewnętrznych i stref bezpieczeństwa dla poszczególnych elementów placu zabaw, w tym zestawu zabawowego w tolerancji +/–10%.

2. *W zestawie zabawowym nr 9 zamawiający jednoznacznie nie określił z jakich materiałów maja być wykonane elementy nośne, dachy oraz bariery ochronne, połączenia lin, elementy mocowań malowane proszkowo bądź ocynkowane. Proszę o podanie jednego materiału.*

Odpowiedź:
Dane szczegółowe zestawu zabawowego:
– ślizg metalowy o wysokości min. 1,10 m spełniający wymogi normy PN-EN 1176,
– elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo,
– wieża z dachem dwuspadowym,
– dachy i bariery ochronne wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne,
– trapy wykonane ze sklejki drewna liściastego wodoodpornej, antypoślizgowej,
– liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego,
– elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane,

– wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

3. *W huśtawce zamawiający jednoznacznie nie określił z jakich materiałów maja być wykonane połączenia lin oraz elementów mocowań malowane proszkowo bądź ocynkowane?*

Odpowiedź:
Dane szczegółowe huśtawki potrójnej metalowej:
– elementy nośne huśtawki wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo,
– łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej,
– liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego,
– elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane,
– wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

4. *W zjeździe linowym 25m zamawiający jednoznacznie nie określił z jakich materiałów mają być wykonane elementy nośne, oraz elementy mocowań malowane proszkowo bądź ocynkowane?*

Odpowiedź:
Dane szczegółowe zjazdu linowego:
– elementy nośne zjazdu linowego wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo,
– trapy i podesty wykonane ze sklejki drewna liściastego wodoodpornej, antypoślizgowej,
– elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane,
– wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

5. *W huśtawce zamawiający jednoznacznie nie określił z jakich materiałów maja być wykonane elementy nośne, siedzenia i elementy dekoracyjne oraz elementy mocowań malowane proszkowo bądź ocynkowane?*

Odpowiedź:
Dane szczegółowe huśtawki ważki:
– elementy nośne huśtawki wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo,
– siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne,
– elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane,

– wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

6. *W bujaku lew i motorku zamawiający jednoznacznie nie określił z jakich materiałów mają być wykonane elementy urządzeń oraz elementy mocowań malowane proszkowo bądź ocynkowane?*

Odpowiedź:
Dane szczegółowe bujaków:
– elementy bujaków wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne,
– sprężyna zgodna z wymogami normy PN-EN 1176, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo,
– elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane,
– wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

7. *W karuzeli tarczowej z siedzeniami elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej maja być malowane proszkowo czy ocynkowane?*

Odpowiedź:

Dane szczegółowe karuzeli tarczowej:
– elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo,
– siedziska i kierownica wykonane z płyty HDPE,
– tarcza wykonana ze sklejki wodoodpornej drewna liściastego, pokrytej filmem melaminowym,
– elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane,
– wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

8. *W trampolinie sprężyny mocujące matę rozmieszczone po obwodzie konstrukcji połączone z metalową linką zakończoną wzmocnionym oczkiem czy prętem?*

Odpowiedź:
Dane szczegółowe trampoliny:
– elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie,
– mata wykonana z poliamidowych elementów nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie,
– sprężyny mocujące matę rozmieszone po obwodzie konstrukcji połączone z metalową linką zakończoną wzmocnionym oczkiem lub prętem,
– elastyczna osłona poliuretanowo-gumowa zakrywająca górną część urządzenia, wystająca kilka centymetrów poza konstrukcję metalową.

9. *Proszę o aktualizację parametrów technicznych ławki z metalowym stelażem oraz ławki z metalowym stelażem bez oparcia, ponieważ dane są nieaktualne, brak możliwości*

otrzymania oferty. W jaki sposób mają być zabezpieczone deski ławek oraz w jaki sposób malowane będą elementy mocowań?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza margines wymiarów zewnętrznych i stref bezpieczeństwa dla poszczególnych elementów placu zabaw, w tym ławek w tolerancji +/–10%.
Dane szczegółowe ławek:
– elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo,
– drewno impregnowane ciśnieniowo i lakierowane co zabezpieczy je przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych,
– elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane,
– wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

10. *Proszę o aktualizację parametrów technicznych metalowego regulaminu placu zabaw, ponieważ dane są nieaktualne, brak możliwości otrzymania oferty.*

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza margines wymiarów zewnętrznych i stref bezpieczeństwa dla poszczególnych elementów placu zabaw, w tym regulaminu w tolerancji +/–20%.

11. *W metalowym regulaminie placu zabaw i stojaku na rowery elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej będą malowane proszkowo czy ocynkowane?*

Odpowiedź:
Dane szczegółowe regulaminu metalowego i stojaka na rowery:
– elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo,
– tablica wykonana ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym,
– elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane,
– wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

12. *Zdjęcie podwójnego stołu do szachów i chińczyka nie jest zgodne z opisem, stół który znajduje się na wizualizacji nie jest do wkopania. Proszę o wyrażenie zgody na stół bez wkopania. Czy zamawiający dopuści większe parametry techniczne stołu?*

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza margines wymiarów zewnętrznych i stref bezpieczeństwa dla poszczególnych elementów placu zabaw, w tym stołu do szachów i chińczyka w tolerancji +/–20%.
Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę stołu bez możliwości wkopania i zamocowania do fundamentu w gruncie.

13. *Proszę o aktualizację parametrów technicznych tablicy braille´a, ponieważ dane są nieaktualne, brak możliwości otrzymania oferty.*

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza margines wymiarów zewnętrznych i stref bezpieczeństwa dla poszczególnych elementów placu zabaw, w tym tablicy Braille`a w tolerancji +/–20%.
Dane techniczne tablicy:
– konstrukcja z profilu stalowego 80 x 80 mm ocynkowanego malowanego proszkowo,
– płyta tablicy z HDPE z nafrezowanymi literami Braille`a,
– zaślepki z tworzywa sztucznego,
– kotwy ze stali ocynkowanej kąpielowo,
– fundament z betonu klasy C12/15,
– mocowanie w gruncie nie mniej niż 50cm.

14. *Proszę o aktualizację parametrów technicznych siłowni zewnętrznej plenerowej, ponieważ dane są nieaktualne, brak możliwości otrzymania oferty. Czy zamawiający dopuści sprzęt siłowni zewnętrznej plenerowej którego funkcje i zastosowanie nie ulegną zmianom natomiast wygląd i wymiary będą podobne?*

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza margines wymiarów zewnętrznych i stref bezpieczeństwa dla poszczególnych elementów placu zabaw, w tym elementów siłowni zewnętrznej w tolerancji +/–20%.
Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu siłowni zewnętrznej plenerowej którego funkcje i zastosowanie nie ulegną zmianom natomiast wygląd i wymiary będą podobne.

15. *Podany został jeden rodzaj drzew ozdobnych, natomiast nie podano wielkości drzew oraz czy ma to być jeden rodzaj i ilości, oraz rodzaj, wymiary i ilości krzewów.*

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dostawę drzew typu: dąb czerwony, olcha czarna, brzoza brodawkowata lub mszona o wysokości w tolerancji 1,50 – 1,80 m w ilości po 4 sztuki z każdego rodzaju drzewa. Łączna ilość drzew powinna wynosić 12 sztuk.

Dodatkowo Zamawiający informuje że element placu zabaw taki jak sześciokąt wielofunkcyjny należy wykonać o parametrach:
– elementy nośne sześciokąta wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo,
– płyty i elementy wspinaczkowe wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne,
– liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego,

– elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane,
– wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Włodzimierz Rak
Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych,
Inwestycji i Planowania Przestrzennego