

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kabli energetycznych w terenie 0.290	km km	0.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.290</b>
2	E 0510 4600-03	Analogia: Oznaczenie trasy kabla - wytyczenie geodezyjne 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
3	KNR 2-31 0807-01	Analogia: Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
4	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 10	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
5	KNNR 5 0724-01	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.I-II oraz w miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną 24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
6	KNNR 1 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - wywóz nadmiaru ziemi 30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
7	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 150	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
8	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m wraz z dowozem piasku 170	m m	170.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.000</b>
9	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 216	m m	216.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>216.000</b>
10	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 74	m m	74.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>
11	KNNR 5 0705-01	Analogia: Montaż i ułożenie rur osłonowych z o śr.do 140 mm zgodnie z dokumentacją 74	m m	74.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>
12	KNNR 5 0706-01	Analogia: Zaspanie warstwą piasku po ułożeniu przewodu kablowego o szerokości do 0,4 m wraz z dowozem piasku 170	m m	170.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.000</b>
13	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 135	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	135.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.000</b>
14	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - wyrównanie powierzchni po wykonaniu zasypiania kabli 340	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.000</b>
15	KNNR 1 0507-01	Analogia: Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm terenu po ułożeniu kabli. 340	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.000</b>
16	KNNR 5 0723-01	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami 66	m m	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
17	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 290	m m	290.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>290.000</b>
18	KNR 2-01 0704-0201	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III 170	m m	170.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.000</b>
19	KNNR 6 0502-03	Analogia: Ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z rozbiórki) 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
20	KNNR 6 0404-02	Analogia: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (obrzeża z rozbiórki lub nowe) 10	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
21	KNNR 5 1401-01	Analogia: Wykopy mechaniczne lub ręczne pod słupy i podpory żelbetowe - słup o 1 żerdzi długości 10 m 9	stanow . stanow .	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
22	KNNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego 9	kpl. kpl.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
23	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 9	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
24	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
25	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wnąkowa 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
26	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce 40	szt.żył szt.żył	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
27	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 9	pomiar pomiar	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
28	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
29	E 0510 4600-03	Analogia: Oznaczenie trasy kabla - inwentaryzacja powykonawcza stanowisk słupowych i przewodu kablowego 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>