

Elementy urządzeń przewidziane do demontażu z możliwością wykorzystania

1. Brożka 3 - Instalacja CO. (Przedmiar Dział 4 ROBOTY TOWARZYSZĄCE)

- zawór regulacyjny temperatury zamontowanego po stronie wysokich parametrów,
- zestaw czujników temperatury i ciśnienia,
- licznik ciepła,
- szafki sterowniczej którą i łączy światłowodowego służących do transmisji danych do/z kotłowni,
- regulator CO, który reguluje temperaturę CO zgodnie z wartością zadaną oraz umożliwia transmisję danych do/z kotłowni gdzie zainstalowany jest system monitoringu wymiennikowni.

2. Brożka 16 - Instalacja CO/CWU. (Przedmiar Dział 4 ROBOTY TOWARZYSZĄCE)

- zawór regulacyjny temperatury wody CO zamontowanego po stronie wysokich parametrów,
- zawór regulacyjny temperatury wody CWU zamontowanego po stronie wysokich parametrów,
- zestaw czujników temperatury i ciśnienia,
- licznik ciepła,
- szafki sterowniczej którą można wykorzystać do n/w funkcji sterowniczej i łączy światłowodowego służących do transmisji danych do/z kotłowni,
- W szafce sterowniczej regulatory CO/CWU , które regulują temperatury CO/CWU zgodnie z wartością zadaną oraz umożliwia transmisję danych do/z kotłowni gdzie zainstalowany jest system monitoringu wymiennikowni.