
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	"Strefy aktywności przy basenie "NEMO" na cele wypoczynkowo-rekreacyjne w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców - nazwa zadania- Zagospodarowanie terenu przyległego do kompleksu - rekreacyjnego"
Kod CPV	45112720-8; 45000000-7; 45100000-8; 45212140-9; 45112000-5; 45212120-3
Budowa	Adres inwestycji : Strefy aktywności przy Basenie NEMO, Działki 4637/34, 4637/35, 4637/37, 4638/22, 4639/38, 4639/39, 4637/36, 4637/38, 4638/23, 4639/19, 4639/8, ul. Wiśniowa, 29-100 Włoszczowa
Inwestor	Gmina Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
Biuro kosztorysowe	NOWAR Małgorzata Nowak, ul. Poziomkowa 5, 85-343 Bydgoszcz

Sporządził tech. Danuta Majer

Bydgoszcz Lipiec 2018 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przynana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, 00-682 Warszawa, ul.Hoża 50*

Przedmiar robót

Strona 2/7

"Strefy aktywności przy basenie "NEMO" na cele wypoczynkowo-rekreacyjne w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców - nazwa zadania- Zagospodarowanie terenu przyległego do kompleksu - rekreacyjnego"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 ROBOTY POMIAROWE				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy wytyczeniu pod mawierzchnie z kostki brukowej	km	0,407
2	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy wytyczeniu pod mawierzchnie piaszczyste	km	0,062
3	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy wytyczeniu pod mawierzchnie gliniastą	km	0,042
4	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe pod nawierzchnie bezpieczne	ha	0,019
2 ROBOTY ZIEMNE				
2.1 Wykopy				
5	KNR 2-01 0228/01	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM) w gruncie kategorii I-II pod nawierzchnię piaszczystą 1391,0*0,40	m3	556,400
			razem	556,400
6	KNR 2-01 0228/01	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM) w gruncie kategorii I-II pod chodnik 913,50*0,24	m3	219,240
			razem	219,240
7	KNR 2-01 0228/01	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM) w gruncie kategorii I-II pod ścieżkę żwirowo gliniastą 89,00*0,30	m3	26,700
			razem	26,700
8	KNR 2-01 0228/01	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM) w gruncie kategorii I-II pod nawierzchnie euroflexu 185,250*0,25	m3	46,313
			razem	46,313
2.2 Wywóz ziemi				
9	KNR 4-01w 0109/05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II Poz. 5 m3 556,40 Poz. 6 m3 219,24 Poz. 7 m3 26,70 Poz. 8 m3 46,313	m3	556,400
			m3	219,240
			m3	26,700
			m3	46,313
			razem	m3
10	KNR 4-01w 0109/08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek na 9 km	m3	219,240
11	KNR 2-01 0214/03	Wywiezienie ziemi pozostałej z korytowania na odległość 10 km m2 185,25*0,30	m3	55,575
			razem	m3
2.3 Korytowanie				
12	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV pod nawierzchnie z piasku	m2	1 391,000
13	KNR 2-31 0101/02	J. wyżej lecz pogrubienie o 20 cm	m2	1 391,000
14	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodników w gruncie kategorii I-IV pod nawierzchnie z kostki	m2	913,500
15	KNR 2-31 0101/02	J. wyżej lecz pogłębienie o 4 cm	m2	913,500
16	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV pod nawierzchnie żwirowo gliniastą	m2	89,000
17	KNR 2-31 0101/02	J. wyżej lecz pogłębienie o 13 cm	m2	89,000
18	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV- pod nawierzchnie poliuretanową Eurofle* upadek 1,00m m2 105,25	m2	105,250

Przedmiar robót

Strona 3/7

"Strefy aktywności przy basenie "NEMO" na cele wypoczynkowo-rekreacyjne w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców - nazwa zadania- Zagospodarowanie terenu przyległego do kompleksu - rekreacyjnego"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Eurofle* upadek 1,50m m2 52,00	m2	52,000
		Eurofle* upadek 1,70m m2 28,00	m2	28,000
		razem	m2	185,250
19	KNR 2-31 0101/02	J.w. lecz pogłębienie o 10 cm	m2	185,250
		3 NAWIERZCHNIE		
		3.1 Nawierzchnia piaszczysta		
20	KNR 2-31 0201/01	Nawierzchnie z piasku	m2	1 391,000
		3.2 Nawierzchnia z kostki brukowej		
21	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnie z kruszywa łamanego z warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	914,000
22	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z kruszywa o frakcji 30mm warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	914,000
23	KNR 2-31 0501/04	Chodniki z kostki brukowej szarej o wysokości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 3,5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	914,000
		3.3 Ścieżka żwirowo gliniasta		
24	KNR 2-31 0105/01 analogia	Warstwa odsączająca z piasku - 3 cm	m2	89,000
25	KNR 2-31 0105/02 analogia	Warstwa odsączająca z piasku - za każdy dalszy 1 cm - krotność 7	m2	89,000
26	KNR 2-31 0114/05	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr 12 cm	m2	89,000
27	KNR 2-31 0201/02	Nawierzchnia żwirowo gliniasta o grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm	m2	89,000
28	KNR 2-31 0114/07	Warstwa z kruszywa miążkiego grubości 5 cm	m2	89,000
29	KNR 2-31 0201/03	Nawierzchnie żwirowo gliniasta - grubość 3 cm górna warstwa	m2	89,000
		3.4 Krawężniki i obrzeża		
30	KNNR 6 0404/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem dla nawierzchni z piasku 124	m	124,000
		razem	m	124,000
31	KNNR 6 0404/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem dla chodnika z kostki 814	m	814,000
		razem	m	814,000
32	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - przy nawierzchni gliniasto-żwirowa	m	84,000
33	KNR 2-31 0402/04	Ława pod krawężniki betonowe z oporem m3 (0,20*0,15+0,05*0,04*2)*814	m3	27,676
		razem	m3	27,676
		3.5 Krawężniki gumowe		
34	KNR 2-31 0403/01 04	P/A Krawężniki gumowe wokół naw piaszczystej dzieci małe	m	82,000
		4 PODBUDOWY DO EUROFLEXU		
35	KNR 2-31 0105/03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	185,250
36	KNR 2-31 0105/04	J.w lecz pogrubienie o 2 cm		

Przedmiar robót

Strona 4/7

"Strefy aktywności przy basenie "NEMO" na cele wypoczynkowo-rekreacyjne w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców - nazwa zadania- Zagospodarowanie terenu przyległego do kompleksu - rekreacyjnego"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	185,250
37	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm	m2	185,250
38	KNR 2-31 0204/04	J.w. lecz pogrubienie o 10 cm	m2	185,250
39	Kalkulacja ofertowa	Przygotowanie nawierzchni euroflexu	m2	185,250
		5 NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE		
40	KNR 2-31 0314/01	P/A nawierzchnia Rubba Grass z montażem i wysiewem trawy	m2	393,000
41	KNR 2-31 0314/01	P/A nawierzchnia Euroflex 500x500x30, upadek 1,00m, 4 szt czerwony z montażem	m2	105,250
42	KNR 2-31 0314/01	P/A nawierzchnia Euroflex 500x500x30, upadek 1,50m, 4 szt czerwony z montażem	m2	52,000
43	KNR 2-31 0314/01	P/A nawierzchnia Euroflex 500x500x30, upadek 1,70m, 4 szt czerwony z montażem	m2	28,000
		6 WYKOŃCZENIE		
		6.1 Uporządkowanie terenu		
44	KNR 2-21 0101/01	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przymy	m3	3,000
45	KNR 2-21 0101/04	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1km	m3	3,000
46	KNR 2-21 0101/05	Dodatek za dalsze 0,5km odległości ponad 1km wywozu zanieczyszczeń samochodami na dalsze 9,5 km	m3	3,000
		6.2 Nasadzenia		
47	KNR 2-21 0301/06	P/A Sadzenie drzew i krzewów w/g opisu cena ofertowa	szt	1,000
		6.3 Trawniki		
48	KNR 2-21 0213/01	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim	ha	0,278
49	KNR 2-21 0213/02	J.w lecz pogrubienie o 8 cm	ha	0,279
50	KNR 2-21 0405/05	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie mechanicznej z nawożeniem	ha	0,278
51	KNR 2-21 0210/01	Ręczne rozrzućenie nawozów	ha	0,278
		7 DOSTAWA I MONTAŻ ZABAWEK / MAŁA ARCHITEKTURA		
52	Ceny ofertowe	Streed workout z montażem kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
53	Ceny ofertowe	Belka do balansowania z montażem kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
54	Ceny ofertowe	Strefa fitness rower elptyczny - orbitrek z montażem kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
55	Ceny ofertowe	Strefa fitness ławeczka do brzusków z montażem kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
56	Ceny ofertowe	Strefa fitness wyciąg górny hydrauliczny z montażem kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000

Przedmiar robót

Strona 5/7

"Strefy aktywności przy basenie "NEMO" na cele wypoczynkowo-rekreacyjne w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców - nazwa zadania- Zagospodarowanie terenu przyległego do kompleksu - rekreacyjnego"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
57	Ceny ofertowe	Strefa fitness wioślarska hydrauliczna z montażem kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
58	Ceny ofertowe	Strefa fitness prostowanie nóg siedząca hydrauliczna z montażem kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
59	Ceny ofertowe	Strefa fitness prostowanie motyli hydrauliczna z montażem kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
60	Ceny ofertowe	Strefa fitness urządzenie do ćwiczenia ud hydrauliczne z montażem kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
61	Ceny ofertowe	Strefa fitness wachadło i twister z montażem kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
62	Ceny ofertowe	Strefa fitness stepper hydrauliczny z montażem kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
63	Ceny ofertowe	Strefa fitness ławka do wyciskania hydrauliczna z montażem kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
64	Ceny ofertowe	Strefa fitness poręcz z montażem kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
65	Ceny ofertowe	Trampolina z montażem kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
66	Ceny ofertowe	Zestaw zabawowy z domkami w powietrzu z montażem kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
67	Ceny ofertowe	Bujak młodzieżowy z montażem kpl 2	kpl	2,000
		razem	kpl	2,000
68	Ceny ofertowe	Huśtawka do bujania na stojąco z montażem kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
69	Ceny ofertowe	Sprężynująca karuzela z montażem kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
70	Ceny ofertowe	Zestaw huśtawek z montażem kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
71	Ceny ofertowe	Urządzenie sensoryczne koło deszczu z montażem kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
72	Ceny ofertowe	Fabryka piasku - stal z montażem kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
73	Ceny ofertowe	Zestaw zabawowy z montażem kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
74	Ceny ofertowe	Zestaw zabawowy wioska w lesie z montażem kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
75	ceny ofertowe	Bujak konik morski z montażem kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
76	Ceny ofertowe	Bujak dwuosobowy z montażem kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
77	Ceny ofertowe	Kkaruzela z montażem kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
78	Ceny ofertowe	Gra zręcznościowa z montażem		

Przedmiar robót

Strona 6/7

"Strefy aktywności przy basenie "NEMO" na cele wypoczynkowo-rekreacyjne w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców - nazwa zadania- Zagospodarowanie terenu przyległego do kompleksu - rekreacyjnego"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
79	Ceny ofertowe	Wzmacniacz dźwięku ze smartfona z montażem	kpl	1,000
		kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
80	Ceny ofertowe	Zestaw sprawnościowy z montażem	kpl	1,000
		kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
81	Ceny ofertowe	Huśtawka typu gniazdo z montażem	kpl	1,000
		kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
82	Cena ofertowe	Słup wspinaczkowy z montażem	kpl	1,000
		kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
83	Cena ofertowa	Karuzela rodeo z montażem	kpl	1,000
		kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
84	Cena ofertowa	Przejażdżka na deskorolce z montażem	kpl	1,000
		kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
85	cena ofertowa	Równoważnia ruchoma z montażem	kpl	1,000
		kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
86	Cena ofertowa	Równoważnia stalowa z montażem	kpl	1,000
		kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
87	cena ofertowa	Podniebna karuzela z montażem	kpl	1,000
		kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
88	Cena ofertowa	Ławka parkowa z oparciem z montażem	szt	22,000
89	Cena ofertowa	Ławka dla młodzieży z montażem	szt	3,000
90	Cena ofertowa	Kosz na śmieci stalowo-drewniany z montażem	szt	14,000
91	Cena ofertowa	Hamak miejski z montażem	kpl	6,000
		kpl 6	kpl	6,000
		razem	kpl	6,000
92	Cena ofertowa	Pergola pojedyncza z ławką wraz z montażem	kpl	4,000
		kpl 4	kpl	4,000
		razem	kpl	4,000
93	Cena ofertowa	Pergola długa tunel z montażem	kpl	1,000
		kpl 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
94	Cena ofertowa	Altanka z wyposażeniem wraz z montażem	szt	4,000
95	Cena ofertowa	Altanka dla matek karmiących z wyposażeniem z montażem	szt	1,000
96	Cena ofertowa	Stojak na rowery z montażem	kpl	5,000
		kpl 5	kpl	5,000
		razem	kpl	5,000
97	Cena ofertowa	Stepper wys. 20cm z montażem	kpl	6,000
		kpl 6	kpl	6,000
		razem	kpl	6,000
98	Cena ofertowa	Stepper wys. 30cm z montażem	kpl	10,000
		kpl 10	kpl	10,000
		razem	kpl	10,000
99	Cena ofertowa	Stepper wys. 40cm z montażem	kpl	10,000
		kpl 10	kpl	10,000
		razem	kpl	10,000
100	Cena ofertowa	Stepper wys. 50cm z montażem	kpl	6,000
		kpl 6	kpl	6,000
		razem	kpl	6,000

Przedmiar robót

Strona 7/7

"Strefy aktywności przy basenie "NEMO" na cele wypoczynkowo-rekreacyjne w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców - nazwa zadania- Zagospodarowanie terenu przyległego do kompleksu - rekreacyjnego"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
101	Cena ofertowa	Słoń z montażem kpl 3	kpl	3,000
			razem	3,000
102	Cena ofertowa	Skoczek w kostce brukowej z montażem kpl 11	kpl	11,000
			razem	11,000
103	Cena ofertowa	Grill rekreacyjny z rusztem z montażem kpl 2	kpl	2,000
			razem	2,000
104	Cena ofertowa	Tablica regulaminowa z montażem kpl 2	kpl	2,000
			razem	2,000
105	Cena ofertowa	Furtka w istniejącym ogrodzeniu z montażem kpl 1	kpl	1,000
			razem	1,000