

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			PARKING			
1.1		45111000-8	Roboty rozbiórkowe			
1 D - d.1. 01.02.04 1		KNR 2-02 1101-07 analogia	Zasypanie studni piaskiem z zagęszczeniem warstwami 25 cm	m ³		
			0.787*6	m ³	4.722	
					RAZEM	4.722
2 d.1. 1		KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
3 d.1. 1		KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
4 D - d.1. 01.02.04 1		KNR 2-02 1101-01 analogia	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
			0.787*0.2	m ³	0.157	
					RAZEM	0.157
5 D - d.1. 01.02.04 1		KNR 2-31 0815-02 analogia	Rozebranie istniejącego zjazdu z trefinki	m ²		
			4.5*4.5	m ²	20.250	
					RAZEM	20.250
6 D - d.1. 01.02.04 1		KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			11.4*1.5	m ²	17.100	
					RAZEM	17.100
7 D - d.1. 01.02.04 1		KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			20	m	20.000	
					RAZEM	20.000
8 D - d.1. 01.02.04 1		KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
			20*(0.15*0.40+0.15*0.30)	m ³	2.100	
					RAZEM	2.100
1.2		45233222-1	Chodnik przy ul. 1 Maja			
9 D - d.1. 08.01.01 2		KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z B-10	m ³		
			5*(0.15*0.40+0.15*0.20)	m ³	0.450	
					RAZEM	0.450
10 D - d.1. 08.01.01 2		KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			5	m	5.000	
					RAZEM	5.000
11 D - d.1. 04.02.02 2		KNR 2-31 0105-03 + 04 analogia	Wyrównanie piaskiem pod chodnik z zagęszczeniem mechanicznym - 13 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
			1.5*5	m ²	7.500	
					RAZEM	7.500
12 D - d.1. 08.02.01 2		KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej (płytki z odzysku)	m ²		
			1.5*5	m ²	7.500	
					RAZEM	7.500
1.3		45111200-0	Roboty ziemne			
13 D - d.1. 02.00.00 3		KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
			561	m ³	561.000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
14	D - d.1. 02.00.00 3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziem kat. III-IV - za dalsze 4 km Krotność = 8 561	m ³ m ³	RAZEM 561.000	561.000
15	d.1. 3	KNR 2-01 0301-02 z.sz. 2.2 0214-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (kat.gr.III) (wykopy w sąsiedztwie stacji trafo ze względu na znajdujące się w pobliżu kable elektryczne) 10	m ³ m ³	RAZEM 10.000	561.000
1.4		45233220-7	Nawierzchnia parkingu		RAZEM	10.000
16	D - d.1. 04.01.01 4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 877	m ² m ²	877.000	877.000
17	D - d.1. 03.02.02 4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych 1	szt. szt.	1.000	1.000
18	D - d.1. 03.02.02 4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych 1	szt. szt.	1.000	1.000
19	D - d.1. 04.05.01 4	KNR 2-31 0111-01 analogia	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm 877	m ² m ²	877.000	877.000
20	D - d.1. 04.05.01 4	KNR 2-31 0111-02 analogia	Jw. - za dalszy 3 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu Krotność = 3 877	m ² m ²	877.000	877.000
21	D - d.1. 04.05.01 4	KNR 2-31 0111-01 analogia	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm 877	m ² m ²	877.000	877.000
22	D - d.1. 04.05.01 4	KNR 2-31 0111-02 analogia	Jw. - za dalszy 3 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu Krotność = 3 877	m ² m ²	877.000	877.000
23	D - d.1. 04.05.01 4	KNR 2-31 0111-05	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - dodatek za zwiększenie ilości cementu o 1 kg/1m2 Krotność = 5 877	m ² m ²	877.000	877.000
24	D - d.1. 08.01.01 4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z B-10 178*(0.15*0.40+0.15*0.20)	m ³ m ³	16.020	16.020
25	D - d.1. 08.01.01 4	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 178	m m	178.000	178.000
26	D - d.1. 04.04.02 4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 877	m ² m ²	877.000	877.000
					RAZEM	877.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Pozycz	Razem
27	D - d.1. 04.04.02 4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 877	m ² m ²	 877.000	
					RAZEM	877.000
28	D - d.1. 04.04.02 4	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za 2 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 877	m ² m ²	 877.000	
					RAZEM	877.000
29	D - d.1. 05.03.23a 4	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 877	m ² m ²	 877.000	
					RAZEM	877.000
30	D - d.1. 05.03.23a 4	NNRNKB 231 0511-03	Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej BEHATON gr. 8 cm, koloru szarego 877-poz.31	m ² m ²	 834.600	
					RAZEM	834.600
31	D - d.1. 05.03.23a 4	NNRNKB 231 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej BEHATON gr. 8 cm, koloru czerwonego, linie oddzielające miejsca parkingowe 212*0.20	m ² m ²	 42.400	
					RAZEM	42.400
1.5		45233222-1	Chodnik z kostki betonowej			
32	D - d.1. 08.03.01 5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2	m m	 2.000	
					RAZEM	2.000
33	D - d.1. 05.03.23a 5	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 1.5	m ² m ²	 1.500	
					RAZEM	1.500
34	D - d.1. 05.03.23a 5	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 1.5	m ² m ²	 1.500	
					RAZEM	1.500
35	D - d.1. 05.03.23a 5	NNRNKB 231 0511-03	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej BEHATON gr. 8 cm, koloru szarego 1.5	m ² m ²	 1.500	
					RAZEM	1.500
1.6		45111200-0	Roboty ziemne			
2		45342000-6	OGRODZENIE			
36	d.2	KNR 2-02 1801-02 analogia	Murek betonowy szer. 25 cm z B-25 35	m m	 35.000	
					RAZEM	35.000
37	d.2	KNR 2-02 1805-11 kalk. własna	Osadzenie przęsł z siatki w ramach z kształtowników - zgodnie z projektem 47	m ² m ²	 47.000	
					RAZEM	47.000