

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-15 0228-04	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnętrzz budynków 12.5	m m	12.500	
				RAZEM	12.500
2	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego 9.8	m m	9.800	
				RAZEM	9.800
3	KNR 2-01 0320-02 z.sz. 2.2	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV Grunt uprzednio odspoiony. - szerokość 0.8-1.5 m 5.5	m ³ m ³	5.500	
				RAZEM	5.500
4	KNR 4-01 0207-02	Zabetonowanie żwirobotonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 12.5	m m	12.500	
				RAZEM	12.500
5	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 47.9	m ² m ²	47.900	
				RAZEM	47.900
6	KNR-W 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 47.9	m ² m ²	47.900	
				RAZEM	47.900
7	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 47.9	m ² m ²	47.900	
				RAZEM	47.900
8	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 47.9	m ² m ²	47.900	
				RAZEM	47.900
9	KNR 2-02 0604-10	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa 47.9	m ² m ²	47.900	
				RAZEM	47.900
10	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 47.9	m ² m ²	47.900	
				RAZEM	47.900
11	KNR-W 2-02 1111-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 47.9	m ² m ²	47.900	
				RAZEM	47.900
12	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. 5.54	m ² m ²	5.540	
				RAZEM	5.540
13	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 11.08	m ² m ²	11.080	
				RAZEM	11.080
14	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie 13.8	m ² m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
15	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 78.68	m ² m ²	78.680	
				RAZEM	78.680
16	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 119.79	m ² m ²	119.790	
				RAZEM	119.790
17	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 47.9	m ² m ²	47.900	
				RAZEM	47.900
18	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		71.82	m ²	71.820	
				RAZEM	71.820
19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		47.9	m ²	47.900	
				RAZEM	47.900
20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		71.89	m ²	71.890	
				RAZEM	71.890
21	KNR 2-15 0104-01	Rurociagi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
22	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
24	KNR 2-15 0117-07	Natrysk ćwierćobrotowy z dzwignią o śr.nom. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
25	KNR-W 2-01 0801-04	Wykopy z zasypianiem, wykonywane w gruncie kat. I-II, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 3,0-3,6 m	m ³		
		14	m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
26	KNR 2-02 0101-02	Fundamenty z cegieł, na zaprawie cementowej	m ³		
		3.25	m ³	3.250	
				RAZEM	3.250
27	KNR-W 2-02 0615-05	Izolacje z papy asfaltowej na suchu pionowe - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Rozbiórka komina c.o. i udrożnienie kanałów wentylacyjnych					
1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		19.24	m ³	19.240	
				RAZEM	19.240
2	KNR 4-04 0506-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-01 0522-04	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		19.24	m ³	19.240	
				RAZEM	19.240
5	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
		19.24	m ³	19.240	
				RAZEM	19.240
6		Udrożnienie przewodów kominowych wentylacyjnych	szt		
		14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
7		Wykonanie otworu kontaktowego pomocniczego w celu udrożnienia przewodu kominowego i jego zamurowanie	szt		
		14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
8		Wykonanie prawidłowej wentylacji w kuchni i stołówce - montaż wkładu alufol	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
9		Montaż nasad kominowych na wylotach	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
10		Montaż kratki wentylacyjnych	szt		
		14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
11		Wyprowadzenie trzech przewodów wentylacyjnych z sanitariatów szkolnych ponad dach, kominami metalowymi ocieplonymi o długości 5 m	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
12		Montaż drzwiczek wyczystnych	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
13		Zabezpieczenie wylotów siatką ochronną, siatka metalowa podwójnie galwanizowana	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		kanalizacja			
1	KNR 2-15	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m		
d.1	0228-04	2.50	m	2.500	
				RAZEM	2.500
2	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)	m³		
d.1	0310-03	1.20*1.20*2.8+0.5*0.7*(1.20+1.20+2.80)	m³	5.852	
				RAZEM	5.852
3	KNR 2-18	Sieci kanalizacyjne w miastach - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnienio- we o śr.zewn. 160 mm	m		
d.1	0108-04	35.00	m	35.000	
				RAZEM	35.000
4	KNR 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.		
d.1	0613-01	1	stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m]		
d.1	0613-02	Krotność = 4	stud.	-1.000	
		-1	[0.5 m]		
			stud.		
				RAZEM	-1.000
6	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m	m³		
d.1	0320-05	kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m	m³	19.732	
		22.232-2.5		RAZEM	19.732
7	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
d.1	0205-04	5.50 +21.40	m	26.900	
				RAZEM	26.900
8	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowa- nego PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.1	0208-05	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowa- nego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0208-03	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
d.1	0224-03	8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.1	0221-02	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 2-15	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0212-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-15	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
d.1	0217-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 2-15	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm	szt.		
d.1	0209-06	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-15	Montaż rur wywiewnych z PVC o śr. 80 mm	szt.		
d.1	0209-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m³		
d.1	0301-03	(2.75*0.50+3.50*0.50+1.00*0.50 +1.20*1.20)*0.15	m³	0.760	
				RAZEM	0.760
17	KNR BO-12	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z płytek i błocz- ków z betonu komórkowego gr. do 37 cm	m³		
d.1	0357-02	0.40*0.40	m³	0.160	
				RAZEM	0.160
18	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
d.1	0230-04	5.75+0.30+0.30+5.75+3.50	m	15.600	
				RAZEM	15.600
19	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
d.1	0233-03				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
20	KNR 4-02 d.1 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
22	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
2		wodociąg			
23	KNR 2-15 d.2 0103-03	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow. o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
		2.50	m	2.500	
				RAZEM	2.500
24	KNR 2-15 d.2 0103-02	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow. o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
		4.75*3+2.75+3.87	m	20.870	
				RAZEM	20.870
25	KNR 2-15 d.2 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow. o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		4.50*2+3.87	m	12.870	
				RAZEM	12.870
26	KNR 2-15 d.2 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
28	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
29	KNR 4-02 d.2 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
30	KNR 4-02 d.2 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
31	KNR 4-02 d.2 0141-01	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160 dm3 na wspomnikach istniejących	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR BO-12 d.2 0360-01	Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o szer. do 1/4 cegły	m³		
		2*3.87*0.07*0.07	m³	0.038	
				RAZEM	0.038
33	KNR BO-12 d.2 0358-01	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o szer. do 1/4 cegły	m³		
		6*4.75*0.07*0.07	m³	0.140	
				RAZEM	0.140
34	KNR 4-01 d.2 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł na pełno	m		
		28.50	m	28.500	
				RAZEM	28.500
35	KNR 4-01 d.2 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		7.74	m	7.740	
				RAZEM	7.740
36	KNR 2-15 d.2 0112-02	Zawory antyskażeniowyprzelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 2-15 d.2 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 20 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNR 2-15 d.2 0114-02	Zawory czepalne o śr.nom. 20 mm	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej $2*(4*1.4*2.4+3.88*2.4)-4*1.2*2$	m ² m ²	 35.904	
				RAZEM	35.904
2	KNR 4-04 0504-03 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym $2*4.75*2.75$	m ² m ²	 26.125	
				RAZEM	26.125
3	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, płastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² $2*(2.75+4.75)*2*2.0$	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR 2-02 0120-01	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/4 ceg. $2*2.4*1.25*6+2*4.75*2.4-1.6*8+2.4*0.5*4+2*(0.25+0.18)*2.4+2*(0.25+2*0.18)*2.4$	m ² m ²	 55.792	
				RAZEM	55.792
5	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie 50.8	m ² m ²	 50.800	
				RAZEM	50.800
6	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznołokalnych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone 8*1.6	m ² m ²	 12.800	
				RAZEM	12.800
8	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej $60+2*2.4*1.25*6+4.75*2.4*2*2-1.6*8+2*2*0.25*2.4$	m ² m ²	 131.200	
				RAZEM	131.200
9	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 26.13	m ² m ²	 26.130	
				RAZEM	26.130
10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 47.1+26.125	m ² m ²	 73.225	
				RAZEM	73.225
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome 26.125	m ² m ²	 26.125	
				RAZEM	26.125
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe 47.1	m ² m ²	 47.100	
				RAZEM	47.100
13	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 47.1	m ² m ²	 47.100	
				RAZEM	47.100
14	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 26.125	m ² m ²	 26.125	
				RAZEM	26.125
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 47.1	m ² m ²	 47.100	
				RAZEM	47.100
16	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 26.125	m ² m ²	 26.125	
				RAZEM	26.125

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kuchni przedszkolnej					
1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kafłami	m ³		
		1.44	m ³	1.440	
				RAZEM	1.440
2	KNR-W 4-02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 25-32 mm	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR-W 4-02 0152-01	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemności 100-300 dm ³	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
		19.62	m ²	19.620	
				RAZEM	19.620
5	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		17.8	m	17.800	
				RAZEM	17.800
6	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³		
		1.962	m ³	1.962	
				RAZEM	1.962
7	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
		19.62	m ²	19.620	
				RAZEM	19.620
8	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		19.62	m ²	19.620	
				RAZEM	19.620
9	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		19.62	m ²	19.620	
				RAZEM	19.620
10	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		19.62	m ²	19.620	
				RAZEM	19.620
11	KNR 4-01 0340-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		8.00	m	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-01 0337-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		7.00	m	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR INSTAL 0102-02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		27.3	m	27.300	
				RAZEM	27.300
14	KNR INSTAL 0105-01	Podjęście dopływowe do zaworów czerpialnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm ³	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		21.44	m ²	21.440	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	21.440
19	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 21.44	m ² m ²	 21.440	
				RAZEM	21.440
20	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 21.44	m ² m ²	 21.440	
				RAZEM	21.440
21	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 19.62	m ² m ²	 19.620	
				RAZEM	19.620
22	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 28.0	m ² m ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
23	KNR-W 4-01 1209-02	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² 5.07	m ² m ²	 5.070	
				RAZEM	5.070
24	KNR-W 4-01 1209-06	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 8.15	m ² m ²	 8.150	
				RAZEM	8.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
pokrycie dachu dodatkową warstwą papy					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 80	m ²		
			m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
2	KNR 4-01 0514-01	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianych w nakładkę 960	m ²		
			m ²	960.000	
				RAZEM	960.000