Fundusze Europejskie Program Regionalny | Rzeczpospolita Polska | Województwo Świętokrzyskie | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Włoszczowa, 2019-05-28

271.1.1.2019

DOM KULTURY
we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 19
NIP 609-00-75-587
tel/fax 41 39 43 303

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i termomodernizacją budynku Domu Kultury we Włoszczowie".

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego w dniach 20.05.2019r. i 21.05.2019r. pytaniami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, poniżej zamieszczam pytania wraz z odpowiedziami:

33. *Proszę o wskazanie parametrów dla sufitu akustycznego (przedmiar ogólnobudowlany - poz. 65)*

Odpowiedź:

Parametry sufitu akustycznego:
Płyta sufitowa np. ROCKFON Color-all X 1200 x 600 x 22 mm lub równoważna.
Wyrób zgodny z normą EN 13964, posiadający znak CE.
Wskaźnik pochłaniania dźwięku: 1,00
Klasa reakcji na ogień: A1
Odbicie światła: 4%
Konstrukcja nośna: ROCKFON® System XL T24 A/E™ lub równoważna.

34. *Czy projektor i nagłośnienie są dostawą Wykonawcy, jeśli tak to prosimy o wskazanie parametrów.*

Odpowiedź:

Projektor i nagłośnienie nie są elementami dostaw dla przedmiotowego zamówienia.

35. *Czy widownia mobilna będąca częścią wyposażenia sali tanecznej jest dostawą Wykonawcy, jeśli tak to prosimy o wskazanie z materiałów i parametrów.*

Odpowiedź:

Widownia mobilna nie jest elementem dostaw dla przedmiotu zamówienia.

36. *Czy dostawa platformy dla niepełnosprawnych jest po stronie Wykonawcy jeśli tak to prosimy o wskazanie parametrów.*

Odpowiedź:

Parametry platformy dla osób niepełnosprawnych:

– wysokość podnoszenia: 3,80m,
– ilość drzwi kabinowych: 1szt.,
– ilość drzwi szybowych: 2szt.,
– wymiary konstrukcji szybu windowego: wymiary zew. szybu 1555 x 1450 mm,
– szyb windowy: przeszklony z dwóch strony kolor grafitowy,
– typ dźwigu: hydrauliczny,
– udźwig: 400kg,
– prędkość jazdy: 0,15 m/s,
– ilość przystanków: 2
– rodzaj sterowania: elektroniczne,
– wykończenie kabiny: Ściany kabiny w kolorze grafitowym, z pozostałych stron kurtyny świetlne, sufit: listwa oświetleniowa LED, podłoga: wykładzina antypoślizgowa typu „guma", kolor grafit lub szary, awaryjny zjazd po zaniku napięcia. Pionowy panel dyspozycji w kabinie z podświetlanymi przyciskami o wym. 50 mm x 50 mm, z oznaczeniem Braille'a, przycisk stop, kluczyk, wskaźnik przeciążenia, telefon (słuchawka), na przystankach kasety z przyciskami.

37. *Prosimy o wskazanie czy gabloty szt. 3 (poz. 106 - przedmiar ogólnobudowlany) są elementem wyposażenia zewnętrznego czy wewnętrznego, prosimy o podanie wymiarów, z czego mają być wykonane, sposobu otwierania, itp.*

Odpowiedź:

Poz. "Dostawa i montaż gablot" dotyczy dostawy i montażu CityLightów. Patrz odpowiedź na pytanie nr 18, która brzmi:
Tak, witryny reklamowe wchodzą w zakres zamówienia.
Parametry witryn:
- wymiary: 140 x 238 x 21,5 cm,
- rozmiar plakatu: 120x180 cm,
- konstrukcja: stalowa ocynkowana, szkło hartowane o grubości 5mm, kolor czarny,
- oświetlenie Led,
- bez mechanizmu przesuwnego.
Szczegóły wg rysunku parteru i opisu branży architektury.

38. *W udostępnionej dokumentacji dotyczącej doboru oświetlenia LED jest zapis, że w przypadku konieczności zmiany lokalizacji istniejących punktów świetlnych należy wykonać zasilanie przewodem pod tynkiem. W celu wykonania prawidłowej wyceny proszę o zamieszczenie inwentaryzacji z lokalizacją istniejących punktów świetlnych. Porównanie rozmieszczenia projektowanych punktów świetlnych ze stanem faktycznym*

wg inwentaryzacji pozwoli na poprawne określenie wartości koniecznej przebudowy instalacji elektrycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją budynku pod katem lokalizacji istniejących punktów świetlnych. Zamawiający dokonał inwentaryzacji we własnym zakresie. Do wyceny należy przyjąć:
– demontaż opraw oświetleniowych w ilości 167 szt,
– montaż opraw oświetleniowych LED 1 x 9W w ilości 50 sztuk,
– montaż opraw oświetleniowych LED 2 x 9W w ilości 65 sztuk,
– montaż opraw oświetleniowych LED 4 x 9W w ilości 52 sztuk,
– wymiana żarowych źródeł światła o mocy 10,5 W w ilości 57 sztuk,
– wymiana żarowych źródeł światła o mocy 13,0 W w ilości 3 sztuk,
– wymiana żarowych źródeł światła o mocy 25,0 W w ilości 1 sztuk,
– przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej przy montażu opraw oświetleniowych będzie dotyczyć 15 sztuk punktów świetlnych w zakresie zmiany lokalizacji do 10 m oraz wymiany i podłączenia nowych wyłączników pojedynczych i podwójnych.

39. *Czy istniejąca instalacja jest wykonana z zastosowaniem przewodów z żyłą ochronną PE? Wymiana opraw na nowe będzie wiązała się ze spełnieniem takiego warunku. Co w przypadku gdy instalację wykonano bez żyły PE?*

Odpowiedź:

Istniejąca instalacja jest w części wykonana z zastosowaniem przewodów z żyłą ochronną PE. Przy wymianie opraw na nowe należy uwzględnić przy wycenie montaż wszystkich opraw oświetleniowych w II klasie ochronności.

DYREKTOR
Domu Kultury we Włoszczowie
mgr inż. Sylwester Kowalski