

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„Skrętka” Łukasz Piwowarczyk
Bukowa, ul. Szkolna 4/18
29-105 Krasocin
NIP 656-209-42-97

Włoszczowa, 30.09.2018 r.

PSBA Przemysław Sokołowski
Biuro Architektoniczne

Warunki Techniczne

Dot: Przebudowy sieci telekomunikacyjnej w związku z projektem “Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury we Włoszczowie o salę taneczną i pomieszczenia towarzyszące wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową infrastruktury technicznej i rozbiórką garażu”.

Niniejszym informujemy, że inwestycja polegająca na drogi przebudowie Domu Kultury koliduje z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną operatora P.W.”Skrętka”. W związku z tym należy na koszt inwestora opracować dokumentację techniczną i wykonać przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej firmy P.W.”Skrętka” zgodnie z wytycznymi zawartymi w poniższych WT.

Infrastruktura teletechniczna firmy P.W.”Skrętka” na obszarze kolizji

1. Operator P.W.”Skrętka” posiada przyłącze teletechniczne z rury HDPE wraz z mikrorurką 7/4 i mkrokablem od studni SK-1 na działce 6-4378/13 do budynku. P.W.”Skrętka” nie posiada zapasów kabla na tym odcinku.


Sposób i warunki usunięcia kolizji kabla światłowodowego z projektowaną przebudową

1. Przy projektowaniu należy uwzględnić przebudowanie kabla operatora P.W.”Skrętka” w sposób minimalizujący przerwy w transmisji danych.
2. Należy wykonać nową kanalizację teletechniczną z rury HDPE oraz studzienek SK-1 pozwalającą na przebudowę kabla światłowodowego.
3. Po wykonaniu kanalizacji teletechnicznej należy rozciąć kabel na istniejącej trasie co pozwoli cofnąć kabel w stronę studni lub/i budynku w celu wykonania złącza. Na odcinku nowo wybudowanej kanalizacji z HDPE40 należy zainstalować mikrokabel w mikrorurze 7/4 i wykonać nowe złącze w budynku w piwnicy. Opcjonalnie można wykonać złącze w studni w mufie o niewielkich gabarytach.
4. Prace związane z przebudową będą odbywać się przez zaakceptowanego przez P.W.”Skrętka” wykonawcę na koszt inwestora.

Dokumentacja. Odpowiedzialność. Nadzór. Postanowienia ogólne

1. Po opracowaniu dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy należy przedłożyć i uzgodnić z P.W.”Skrętka” część projektu dotyczącą przebudowy i zabezpieczenia kabla.

2. Prace przy infrastrukturze Operatora związane przebudową kabla należy wykonywać przy nadzorze. Nadzór Operatora jest płatny i wynosi 120 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę nadzoru. Rozpoczęcie prac należy zgłosić min. 7 dni roboczych przed rozpoczęciem robót na podany adres mailowy.
3. Należy w trybie natychmiastowym poinformować operatora P.W. „Skrętka” o wszelkich powstałych awariach związanych z pracami przy infrastrukturze telekomunikacyjnej operatora.
4. We wszelkich sprawach związanych z przebudową kabla operatora P.W. „Skrętka” należy kontaktować się:
 - a) mailowo: skretka.bukowa@gmail.com
 - b) telefonicznie: Łukasz Piwowarczyk – właściciel tel. 668146939
 - c) korespondencyjnie: os. Broniewskiego 14, 29-100 Włoszczowa


Pracownia Usług
"Skrętka"
Łukasz Piwowarczyk
Bukowa, ul. Szkolna 4/18, 29-105 Krasocin
NIP 656 209 42 97 Reg. 260046466