

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-15 0228-04	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 12.5	m		
			m	12.500	
				RAZEM	12.500
2	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego 9.8	m		
			m	9.800	
				RAZEM	9.800
3	KNR 2-01 0320-02 z.sz. 2.2	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV Grunt uprzednio odspojony. - szerokość 0.8-1.5 m 5.5	m ³		
			m ³	5.500	
				RAZEM	5.500
4	KNR 4-01 0207-02	Zabetonowanie żwirobotonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez desekowań i stemplowań 12.5	m		
			m	12.500	
				RAZEM	12.500
5	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 47.9	m ²		
			m ²	47.900	
				RAZEM	47.900
6	KNR-W 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 47.9	m ²		
			m ²	47.900	
				RAZEM	47.900
7	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 47.9	m ²		
			m ²	47.900	
				RAZEM	47.900
8	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 47.9	m ²		
			m ²	47.900	
				RAZEM	47.900
9	KNR 2-02 0604-10	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa 47.9	m ²		
			m ²	47.900	
				RAZEM	47.900
10	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 47.9	m ²		
			m ²	47.900	
				RAZEM	47.900
11	KNR-W 2-02 1111-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 47.9	m ²		
			m ²	47.900	
				RAZEM	47.900
12	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. 5.54	m ²		
			m ²	5.540	
				RAZEM	5.540
13	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 11.08	m ²		
			m ²	11.080	
				RAZEM	11.080
14	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 13.8	m ²		
			m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
15	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 78.68	m ²		
			m ²	78.680	
				RAZEM	78.680
16	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 119.79	m ²		
			m ²	119.790	
				RAZEM	119.790
17	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 47.9	m ²		
			m ²	47.900	
				RAZEM	47.900
18	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		71.82	m ²	71.820	
				RAZEM	71.820
19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 47.9	m ² m ²	47.900	
				RAZEM	47.900
20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 71.89	m ² m ²	71.890	
				RAZEM	71.890
21	KNR 2-15 0104-01	Rurociagi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
22	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia doptywowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
24	KNR 2-15 0117-07	Natrysk ćwierćobrotowy z dzwignią o śr.nom. 15 mm 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
25	KNR-W 2-01 0801-04	Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-II, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 3,0-3,6 m 14	m ³ m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
26	KNR 2-02 0101-02	Fundamenty z cegieł, na zaprawie cementowej 3.25	m ³ m ³	3.250	
				RAZEM	3.250
27	KNR-W 2-02 0615-05	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowe - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów 13	m ² m ²	13.000	
				RAZEM	13.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Rozbiórka komina c.o. i udrożeń ię kanałów wentylacyjnych					
1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 19.24	m ³ m ³	19.240	
				RAZEM	19.240
2	KNR 4-04 0506-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-01 0522-04	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej 14	m ² m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 19.24	m ³ m ³	19.240	
				RAZEM	19.240
5	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 19.24	m ³ m ³	19.240	
				RAZEM	19.240
6		Udrożnienie przewodów kominowych wentylacyjnych 14	szt szt	14.000	
				RAZEM	14.000
7		Wykonanie otworu kontaktowego pomocniczego w celu udrożnienia przewodu kominowego i jego zamurowanie 14	szt szt	14.000	
				RAZEM	14.000
8		Wykonanie prawidłowej wentylacji w kuchni i stołówce - montaż wkładu alufol 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
9		Montaż nasad kominowych na wylotach 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
10		Montaż kratki wentylacyjnych 14	szt szt	14.000	
				RAZEM	14.000
11		Wyprowadzenie trzech przewodów wentylacyjnych z sanitariatów szkolnych ponad dach, kominami metalowymi ocieplonymi o długości 5 m 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
12		Montaż drzwiczek wyczystnych 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
13		Zabezpieczenie wylotów siatką ochronną, siatka metalowa podwójnie galwanizowana 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kuchni przedszkolnej					
1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kafłami	m ³		
		1.44	m ³	1.440	
				RAZEM	1.440
2	KNR-W 4-02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 25-32 mm	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR-W 4-02 0152-01	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemności 100-300 dm ³	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
		19.62	m ²	19.620	
				RAZEM	19.620
5	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		17.8	m	17.800	
				RAZEM	17.800
6	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³		
		1.962	m ³	1.962	
				RAZEM	1.962
7	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
		19.62	m ²	19.620	
				RAZEM	19.620
8	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		19.62	m ²	19.620	
				RAZEM	19.620
9	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		19.62	m ²	19.620	
				RAZEM	19.620
10	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		19.62	m ²	19.620	
				RAZEM	19.620
11	KNR 4-01 0340-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		8.00	m	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-01 0337-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		7.00	m	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR INSTAL 0102-02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		27.3	m	27.300	
				RAZEM	27.300
14	KNR INSTAL 0105-01	Podjęście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm ³	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		21.44	m ²	21.440	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	21.440
19	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 21.44	m ² m ²	21.440	
				RAZEM	21.440
20	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 21.44	m ² m ²	21.440	
				RAZEM	21.440
21	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 19.62	m ² m ²	19.620	
				RAZEM	19.620
22	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 28.0	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
23	KNR-W 4-01 1209-02	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 5.07	m ² m ²	5.070	
				RAZEM	5.070
24	KNR-W 4-01 1209-06	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 8.15	m ² m ²	8.150	
				RAZEM	8.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
pokrycie dachu dodatkową warstwą papy					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 80	m ²		
			m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
2	KNR 4-01 0514-01	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianych w nakładkę 960	m ²		
			m ²	960.000	
				RAZEM	960.000