

| Lp. | Podstawa             | Opis i wyliczenia                                                                                        | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1   | KNR 19-01<br>0927-06 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej                                                      | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                      | 30                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 30.000       |                |
|     |                      |                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.000</b>  |
| 2   | KNR 19-01<br>0921-07 | Zerwanie posadzki cementowej                                                                             | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                      | Krotność = 2                                                                                             | m <sup>2</sup> | 30.000       |                |
|     |                      | 30                                                                                                       |                |              |                |
|     |                      |                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.000</b>  |
| 3   | Kalk własna          | Demontaż i przeniesienie ołtarza                                                                         | szt            |              |                |
|     |                      | 1                                                                                                        | szt            | 1.000        |                |
|     |                      |                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 4   | KNR 19-01<br>0924-04 | Zerwanie ze stopni okładziny                                                                             | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                      | 5.85                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 5.850        |                |
|     |                      |                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.850</b>   |
| 5   | KNR 19-01<br>0106-02 | Rozebranie podwyższenia pod ołtarz                                                                       | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                      | Krotność = 4                                                                                             | m <sup>2</sup> | 30.000       |                |
|     |                      | 30                                                                                                       |                |              |                |
|     |                      |                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.000</b>  |
| 6   | KNR 19-01<br>0118-13 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km                                   | m <sup>3</sup> |              |                |
|     |                      | Krotność = 4                                                                                             | m <sup>3</sup> | 15.000       |                |
|     |                      | 15                                                                                                       |                |              |                |
|     |                      |                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b>  |
| 7   | KNR 4-01<br>0702-06  | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 60 cm                   | m              |              |                |
|     |                      | 22                                                                                                       | m              | 22.000       |                |
|     |                      |                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.000</b>  |
| 8   | KNR 19-01<br>0913-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym                                               | m <sup>3</sup> |              |                |
|     |                      | Krotność = 2                                                                                             | m <sup>3</sup> | 3.000        |                |
|     |                      | 3                                                                                                        |                |              |                |
|     |                      |                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| 9   | KNR 19-01<br>0610-01 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho                                        | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                      | 30                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 30.000       |                |
|     |                      |                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.000</b>  |
| 10  | KNR 19-01<br>0913-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym                                                                   | m <sup>3</sup> |              |                |
|     |                      | 3                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 3.000        |                |
|     |                      |                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| 11  | KNR 19-01<br>0616-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho       | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                      | 30                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 30.000       |                |
|     |                      |                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.000</b>  |
| 12  | KNR 19-01<br>0904-02 | Posadzki cementowe zatarte na gładko gr. 25 mm                                                           | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                      | Krotność = 3                                                                                             | m <sup>2</sup> | 30.000       |                |
|     |                      | 30                                                                                                       |                |              |                |
|     |                      |                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.000</b>  |
| 13  | KNR 19-01<br>0904-07 | Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową                                                 | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                      | 30                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 30.000       |                |
|     |                      |                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.000</b>  |
| 14  | KNR 4-01<br>0201-06  | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych                              | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                      | 25                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 25.000       |                |
|     |                      |                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b>  |
| 15  | KNR 19-01<br>0202-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. do 12 mm                            | kg             |              |                |
|     |                      | 850                                                                                                      | kg             | 850.000      |                |
|     |                      |                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>850.000</b> |
| 16  | KNR 19-01<br>0203-01 | Układanie betonu na gruncie - w podłóżach, podłogach, elementach betonowych o obj. do 0,5 m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> |              |                |
|     |                      | 3                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 3.000        |                |
|     |                      |                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| 17  | KNR 2-02<br>0116-01  | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm                     | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                      | Krotność = 2                                                                                             | m <sup>2</sup> | 3.200        |                |
|     |                      | 3.2                                                                                                      |                |              |                |
|     |                      |                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.200</b>   |
| 18  | KNR 19-01<br>0202-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. do 12 mm [ołtarz]                   | kg             |              |                |
|     |                      | 150                                                                                                      | kg             | 150.000      |                |

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                    | j.m.                             | Poszcz          | Razem   |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------|
| 19  | KNR 19-01<br>0203-18  | Układanie betonu [ołtarz]<br>Krotność = 3<br>0.8                                                     | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | RAZEM<br>0.800  | 150.000 |
| 20  | TZKNBK I<br>0726-01   | Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie<br>25                               | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | RAZEM<br>25.000 | 0.800   |
| 21  | KNR 19-01<br>0708-01  | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej<br>17.6 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | RAZEM<br>17.600 | 25.000  |
| 22  | KNR-W 4-01<br>1404-01 | Ułożenie posadzki kamiennej z elementów prostokątnych<br>30                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | RAZEM<br>30.000 | 17.600  |
| 23  | KNR 19-01<br>0916-01  | Okładanie belek policzkowych gr. 20 mm<br>4.4                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | RAZEM<br>4.400  | 30.000  |
| 24  | KNR 19-01<br>0916-02  | Okładziny schodów - stopnice<br>7.7                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | RAZEM<br>7.700  | 4.400   |
| 25  | KNR 19-01<br>0903-05  | Cokoliki z płytek<br>25                                                                              | m<br>m                           | RAZEM<br>25.000 | 7.700   |
| 26  | KNR 2-02<br>1610-01   | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m<br>60                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | RAZEM<br>60.000 | 25.000  |
| 27  | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią<br>Krotność = 5<br>60                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | RAZEM<br>60.000 | 60.000  |
| 28  | Kalk własna           | Demontaż poręczy, uzupełnienie stopni kamiennych i oczyszczenie, impregnacja<br>1                    | elem.<br>elem.                   | RAZEM<br>1.000  | 60.000  |
|     |                       |                                                                                                      |                                  | RAZEM           | 1.000   |