

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: KONSERWACJA SKLEPIENIA WRAZ Z MALOWANIEM PREZBITERIUM KOŚCIOŁA P.W.ŚW. FLORIANA M. W CZARNICY
Budowa: KONSERWACJA SKLEPIENIA WRAZ Z MALOWANIEM PREZBITERIUM KOŚCIOŁA P.W.ŚW. FLORIANA M. W CZARNICY DZIAŁKA NR.EWID.1135 OBRĘB 261306_5.0004.1135 CZARNCA
Nazwa obiektu lub robót: KOŚCIÓŁ P.W.ŚW. FLORIANA M. W CZARNICY UL.STEFANA CZARNIECKIEGO 26, 29-100 WŁOSZCZOWA
Nazwy i kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Zamawiający: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W.ŚW. FLORIANA M. W CZARNICY UL. STEFANA CZARNIECKIEGO 26, 29 WŁOSZCZOWA

inż. Urszula Kozłot-Dąbrowska
upr. budowlano-konstrukcyjne nr 131/79
upr. konserwatorskie nr 14/36/96

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	KONSERWACJA SKLEPIENIA WRAZ Z MALOWANIEM PREZBITERIUM KOŚCIOŁA P.W.ŚW. FLORIANA M. W CZARNICY		
1	Element	KONSERWACJA DEKORACJI SZTUKATORSKIEJ SKLEPIENIA Z MALOWANIEM PREZBITERIUM		
1.1	KNR 202/607/2	Zabezpieczenie folią posadzek ołtarza okien oraz innych elementów wyposażenia prezbiterium pow prezbiterium 58,2*2 = 116,400000 Ogółem: 116,40	m2	116,40
1.2	KNR 17/2608/1	Przygotowanie podłoża pod malowanie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie 224,0+180,0*0,8 = 368,000000 Ogółem: 368,00	m2	368,00
1.3	ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem pod farby krzemianowe	m2	368,0
1.4	KNR 1901/1302/2	Malowanie 2-krotnie tynków gładkich wewnętrznych farbą krzemianową powierzchnie płaskie (6,0+0,4)*(10,50*2+7,0*2) 180,0*0,8 = 224,000000 = 144,000000 Ogółem: 368,00	m2	368,00
1.5		Zabezpieczenie istniejących polichromi z 1965r na czas wykonywania prac konserwatorskich i malarskich	kpl	1
1.6		Kalk. wł.:Konservacja pełna wszystkich elementów sztukatorskich prezbiterium z czyszczeniem, zdjęciem farby, cyzelowaniem,uzupełnieniem ubytków szpachlami sztukatorskimi z ich gruntowaniem i malowaniem +opracowanie pełnej 180,0 = 180,000000 Ogółem: 180,00	m2	180,00
1.7		cd. poz 1,6 dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych prac (przed w trakcie i po konserwacji oraz opisowa) wg obowiązującego schematu	m2	180,0
1.8	KNR 202/1610/2 (1)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 16`m, nakłady podstawowe+dzierżawa 11,0*(10,0*2+(7,0-2,3*2)*2) = 272,800000 Ogółem: 272,80	m2	272,80
1.9	KNR 202/1605/4 (1)	Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach,+dzierżawa 10,0*6,5 = 65,000000 Ogółem: 65,00	m2	65,00