

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Wymiana dachu					
1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 425.62	m ² m ²	 425.620	
				RAZEM	425.620
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (22,40 + 16,90 + 25,40 + 9,30 + 3,40 + 7,60) 85.00	m m	 85.000	
				RAZEM	85.000
3	KNR 4-01 0347-06	Skucie występów 20x10 cm na ścianach z kamienia twardego 85	m m	 85.000	
				RAZEM	85.000
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku (9,5 x 4) 38	m m	 38.000	
				RAZEM	38.000
5	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk 72.5	m ² m ²	 72.500	
				RAZEM	72.500
6	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze (9,0 x 4)+(1,5 x 40) 76	m m	 76.000	
				RAZEM	76.000
7	KNR-W 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu na kominach 7.5	m ² m ²	 7.500	
				RAZEM	7.500
8	KNR 4-01 0324-05	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 85	m m	 85.000	
				RAZEM	85.000
9	KNR 2-02 0410-02	Osłanianie połaci dachowych latami 38x50 mm, o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej 425.62	m ² m ²	 425.620	
				RAZEM	425.620
10	KNR AT-09 0802-02	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m ² 459.66	m ² m ²	 459.660	
				RAZEM	459.660
11	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 459.66	m ² m ²	 459.660	
				RAZEM	459.660
12	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 459.66	m ² m ²	 459.660	
				RAZEM	459.660
13	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 88.20	m m	 88.200	
				RAZEM	88.200
14	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej (9,5 x 4) 38	m m	 38.000	
				RAZEM	38.000
15	KNR AT-05 1654-01	Rusztowania stojakowe przyściennie "ROTAX" o szer. 0,73 i rozstawie podłużnym stojaków 3,07 m o wys. do 10 m 436	m ² m ²	 436.000	
				RAZEM	436.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowe					
1	KNR AT-02 2051-03	Ścianki działowe z płyt gipsowych zwykłych ORTH gr. 10cm - transport materiałów wyciągiem 8.62	m ² m ²	 8.620	 8.620
				RAZEM	8.620
2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, plastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 9.5	m ² m ²	 9.500	 9.500
				RAZEM	9.500
3	KNR 4-01 0320-07	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach z betonu 3.78	m ² m ²	 3.780	 3.780
				RAZEM	3.780
4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 3.28	m ² m ²	 3.280	 3.280
				RAZEM	3.280
5	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach 25	m ² m ²	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
6	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą (2,8+3,0+3,0+5,48+5,92)x1,60 - kuchnia (5,43+5,43+6,19)x1,6 - szatnia 69.50	m ² m ²	 69.500	 69.500
				RAZEM	69.500
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 78.82	m ² m ²	 78.820	 78.820
				RAZEM	78.820
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 154.66	m ² m ²	 154.660	 154.660
				RAZEM	154.660
9	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² 9.55	m ² m ²	 9.550	 9.550
				RAZEM	9.550
10	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 7.92	m ² m ²	 7.920	 7.920
				RAZEM	7.920

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Pozycz	Razem
pokrycie dachu dodatkową warstwą papy					
1	KNR 4-01 0518-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń 480	m ² m ²	 480.000	
				RAZEM	480.000
2	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łaf do 1.0 m ² 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 4-01 0526-06	Oczyszczenie rynien bez zdejmowania Krotność = 0.5 100	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych drewnianych (1,0 x 2,0 x 2) 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 15.7	m ² m ²	 15.700	
				RAZEM	15.700
3	KNR 4-01 0210-04	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych w posadzce z betonu gruzowego 3.5	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500
4	KNR 4-01 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 3.5	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500
5	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 15.7	m ² m ²	 15.700	
				RAZEM	15.700
6	NNRNKB 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 15.7	m ² m ²	 15.700	
				RAZEM	15.700
7	KNR-W 4-01 0306-05	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 6.40	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
8	KNR 4-01 0319-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegły 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-02 0141-02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160 dm3 na wspornikach nowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR-W 2-15 0113-04	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR-W 2-15 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 3.40	m m	 3.400	
				RAZEM	3.400
14	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	 3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01 0324-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 5.7	m ² m ²	 5.700	
				RAZEM	5.700
17	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 35.18	m ² m ²	 35.180	
				RAZEM	35.180

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 35.18	m ² m ²	 35.180	
				RAZEM	35.180
19	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 15.7	m ² m ²	 15.700	
				RAZEM	15.700
20	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 8.2	m ² m ²	 8.200	
				RAZEM	8.200
21	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (15.7 + 21.93) 37.63	m ² m ²	 37.630	
				RAZEM	37.630