

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 47*5	m ² m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 47*4.3	m ² m ²	202.100	
				RAZEM	202.100
3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 47.5*4	m ² m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
4	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - pobocza 50*2*0.5	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 2-01 0212-05	Wywóz nadmiaru ziemi z transportem samochodami samowładowymi na odl.do 1 km 47*5*0.08	m ³ m ³	18.800	
				RAZEM	18.800