

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km 105*5.2*0.5	m ³ m ³	273.000	
				RAZEM	273.000
2	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II 218.400	m ³ m ³	218.400	
				RAZEM	218.400
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 105*5.2	m ² m ²	546.000	
				RAZEM	546.000
4	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 105*5.2	m ² m ²	546.000	
				RAZEM	546.000
5	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm Krotność = 1.33 105*5.2	m ² m ²	546.000	
				RAZEM	546.000
6	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 105	m m	105.000	
				RAZEM	105.000
7	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0,03m3 betonu/m ławy 105*0.03	m ³ m ³	3.150	
				RAZEM	3.150
8	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 105	m m	105.000	
				RAZEM	105.000