

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 204.5*4.7+20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	981.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>981.150</b>
2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (204.5 - 8 ) * 3.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	746.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>746.700</b>
3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 (204.5 - 8 ) * 3.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	746.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>746.700</b>
4	KSNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (204.5 - 8 ) * 3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	687.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>687.750</b>
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (204.5 - 8 ) * 2 * 0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	117.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.900</b>
6	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. (urobek z pobo- czy i z plantowania ) (204.5 - 8 ) * 2 * 0.3 * 0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	23.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.580</b>