

PUŚ.I.0341-1-9/09

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SIWZ

dot. zadania pn.: „Budowa krytego basenu we Włoszczowie” odpowiedź na zapytania_4

UWAGA

W związku z dużą ilością zapytań do dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ, Zamawiający ponownie przypomina, że **zmienił termin składania ofert** na zamówienie. Jak informowałem w *odpowiedzi na zapytanie_3*, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia się termin składania ofert z dnia 20.05.2009r godz. 11:00 na dzień **28.05.2009r godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2009r o godz. 11:30 – pok. Nr 19 – sala narad.** Wadium w kwocie **100 000,00 PLN** w formach określonych ustawą należy wnieść w terminie do dnia **28.05.2009r do godz. 11:00.**

W uzupełnieniu odpowiedzi do zapytań będących załącznikami do „*odpowiedzi na zapytania_3*” zamieszczonej na stronie internetowej dnia 19. 05.2005r poniżej wyjaśniam co następuje:

Do Zapytania nr 4

Ad 1. Wszystkie urządzenia takie jak sauna fińska, łaźnia rzymska, solarium leżące należy uwzględnić w ofercie przyjmując wyposażenie firmy specjalistycznej np. WEDI

Ad.2. Odwodnienie parkingów oraz drogi dojazdowej są zawarte w projekcie kanalizacji deszczowej, elementy odwodnienia są zawarte w przedmiarach „Przyłącze kanalizacji deszczowej”,

Ad 3. Nie ma takiego projektu, nie był przedmiotem umowy pomiędzy biurem projektowym a Inwestorem. Należy przewidzieć jedynie uzupełnienie zieleni niskiej czyli trawy. Nie przewiduje się nasadzenia

Ad 4. Wszystkie dane są ujęte w projekcie wykonawczym.

Do Zapytania nr 6

II Branża budowlana

Ad 3. Balustrada ze stali nierdzewnej (satyna)

Ad 4. Wykonać ze stali nierdzewnej,

Ad 5. Ze stali nierdzewnej szczotkowanej (satyna),

Ad 6. Drzwi automatycznie rozsuwane.

Ad 7. Do ustalenia w trakcie realizacji, przyjąć pełne wyposażenie kabiny,

Ad 8. Zastosować typowe wycieraczki przy wejściach do budynku,

Ad 9. Nie. Wchodzi w zakres zamówienia.

- Ad 10 - 13 Przyjąć wyposażenie firmy specjalistycznej np. WEDI,
- Ad 14. Zadaszenie systemowe np.: KLM Projekt Kielce,
- Ad 15. Należy przyjąć elementy konstrukcji ze stali ocynkowanej,
- Ad 16. Wykonać wg rzutu sufitów rys nr PW-11/A do 13
- Ad 17. Zmienić na wartość 188,455m zgodnie z PW,
- Ad18 Należy przyjąć siedziska typowe składane np. firmy specjalistycznej RESTAL lub innej,
- Ad19. Tak wchodzi w zakres, należy doliczyć drabinę,
- Ad 20. Należy zmienić wartość przedmiaru na 279,861m²,
- Ad 21. Należy zmienić wartość przedmiaru na 49,622m³,
- Ad 22. Należy zmienić wartość przedmiaru na 93,267m³,
- Ad23. Należy przyjąć krotność zgodnie z PW 17,
- Ad 24 Poz. 5.4a, 5.4b, 5.4c, 5.4d stanowią „startery” dla rdzeni żelbetowych,
- Ad 25 Poziom posadowienia rdzenia 5.4.5, 5.4.4, 5.4.3 wynosi -2,45 (poprawnie 0,00 + 1,95 + 0,50),
- Ad 26 Poziom posadowienia ściany fundamentowej poz. 6.1a wynosi -2,45. Na rys nr K-05-01 poziom posadowienia dla ściany poz. 6.1a w przekroju 1'-1' wynosi -2,45.
- Ad 27 Należy zmienić wartość przedmiaru na 73,899m³,
- Ad 28. Zbrojenie wg rysunków, podkład pod płytę niezbrojony.
- Ad 29. Należy doliczyć izolację z folii zgodnie z PW,
- Ad 30. Tak wchodzi w zakres oferty, Należy doliczyć do przedmiaru.
- Ad 31 i 32. Należy przyjąć zgodnie z PW wartość 131,68m,
- Ad 33. Należy zmienić wartość przedmiaru zgodnie z PW na 540,48m²,
- Ad 34. Należy zmienić wartość przedmiaru zgodnie z PW na 600,03m²,
- Ad 35. Należy doliczyć wykonanie uszczelnienia taśmą PVC D240,
- Ad 36. Należy doliczyć wykonanie uszczelnienia taśmą CONTAFLEXACTIV ACF 125 "ADAE",
- Ad 37. Odbojnice należy wykonać wg rysunków nr od PW14/A do PW16/A,
- Ad 38. Przyjąć typowy zamek elektryczny,
- Ad39. Wykonać z płyt GK na ruszcie stalowym ocynkowanym,
- Ad 40. Ścianki wykonać z bloczków silikatowych np. silikat N8

W nawiązaniu do wcześniejszej odpowiedzi na zapytanie w celu usunięcia wątpliwości dotyczących: - niecek stalowych ze stali nierdzewnej informuję, że Zamawiający żąda niecek stalowych nierdzewnych pełnych; tj ściany wraz z dnem niecki ze stali nierdzewnej.

Poprawiony przedmiar na technologię basenu – „aktualizacja 19.05.09” w załączeniu do odpowiedzi

Informuję, że w dniu **20.05.2009r** wpłynęło zapytanie następującej treści: (zapytanie nr10)

„W zamieszczonych przez Zamawiającego w dniu 19.05.2009 wyjaśnieniach wątpliwości dotyczących niecek stalowych, Inwestor wskazuje na konieczność wyceny kompletnych niecek prefabrykowanych ze stali nierdzewnej (basen pływacki o wymiarach 25x12,5m, oraz basen rekreacyjno-szkoleniowy o wymiarach 12x7m), co jest niezgodne z zamieszczoną dokumentacją wykonawczą, według której dwa baseny mają być wykonane z paneli ze stali ocynkowanej ogniowo, z dnem żelbetowym, wyłożone folią PCV. W związku z tak istotną zmianą technologii i konstrukcji wykonania niecek stalowych, oraz ryczałtowym charakterem zapłaty, Wykonawca wnosi o zamieszczenie aktualnego projektu wykonawczego uwzględniającego zmiany wynikające z zastosowania niecek prefabrykowanych ze stali nierdzewnej. Brak w/w projektu uniemożliwia poprawną wycenę.”

Na postawione pytanie oraz brakujące odpowiedzi na zapytania zamieszczone wcześniej Zamawiający udzielił odpowiedzi z chwilą otrzymania stosownych wyjaśnień od projektanta. Rozwiązania projektowe ewentualne wyjaśnienia dotyczące schodów kręconych oraz sposobu posadowienia niecek basenowych pełnych ze stali nierdzewnej zostaną zamieszczone po otrzymaniu od projektanta.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zapis **§19 pkt. 3 i pkt.4 SIWZ** dotyczące sposobu wyceny oferty. Przedmiar robót jest źródłem pomocniczym dla Wykonawców przy sporządzaniu oferty. Wykonawcy mają obowiązek wycenić ofertę ujmując cały niezbędny zakres robót oraz wyposażenia, określonych projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót tak aby po wykonaniu obiekt był gotowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Załączniki:

1. Poprawiony przedmiar dla technologii basenu „aktualizacja 19.05.09”