

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SIWZ

dot. zadania pn.: „Budowa krytego basenu we Włoszczowie” odpowiedź na zapytania_6

Informuję, że w dniu 22.05.2009r skierowano do zamawiającego następujące zapytania:

1. Czy okna o oznaczeniu Z1 (1szt) oraz drzwi Z3 (2szt) na parterze (przedsionek wejścia głównego) należy wykonać o podwyższonej odporności ogniowej EI15 (na rysunku PW-02A ściana przedsionka oznaczona jest jako EI30) , czy też zgodnie z zestawieniem stolarki tj. rysunkiem nr PW-22/A mają być bez wymagań p-poz. ?
2. Jak mają być wykończone od wewnątrz ściany klatki schodowej zjeżdżali powyżej 3 m od poziomu 0.00 , płytka czy powłoka malarska ?.
3. Na rysunku PW-10/A na elewacji południowej jest narysowane LOGO . Z czego ma być wykonane logo oraz ewentualny napis na elewacji ?. Czy wyżej wymienione elementy wchodzą w zakres wyceny. Jeżeli tak, to prosimy o podanie szczegółów.
4. Istnieje rozbieżność między przedmiarem , projektem robót drogowych a wzorem załączonej do SIWZ Umowy. Mianowicie w poz. 4.6 przedmiaru robót drogowych podana jest kostka gr. 8 cm w ilości 2968 m2 (Umowa kostka gr. 8 cm 2917 m2), poz. 5.3 przedmiaru robót drogowych kostka gr. 8 cm w ilości 551 m2 (Umowa kostka gr. 6 cm 648,79 m2). Prosimy o poprawienie ilości i grubości kostki podanej we wzorze Umowy na te podane w przedmiarze robót.

5. Występuje rozbieżność między przedmiarami a projektem budowlanym i drogowym. W poz. 48.12 przedmiaru robót budowlanych występuje opaska z płyt betonowych 50x50x7 cm szerokości 1 m wokół całego budynku. Natomiast z projektu zagospodarowania wynika ,że materiał opaski jest taki sam jak chodników czyli kostka betonowa. Z jakiego materiału ma być wykonana opaska wokół budynku ?.
6. Występuje niezgodność między projektem a przedmiarem. W przedmiarze robót drogowych pozycja 3.2 są krawężniki kamienne 20x35cm natomiast w projekcie wykonawczym krawężniki betonowe 15x30cm. Jakie krawężniki należy przyjąć do wyceny ?.
7. Występuje rozbieżność dotycząca ilości projektowanego przepustu pod zjazdem. Z opisu w projekcie wynika 38mb , ze skali rysunku D.PZT.01 „Plan zagospodarowania terenu” około 15mb , natomiast z rysunku D.PZT.05 „Przepust fi 50” - 5,1 mb. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu robót.
8. Jaką klasę betonu należy przyjąć do wyceny fundamentów pod ogrodzenie B20 czy B37 ? . Na rysunku K-08-03 brak informacji o klasie betonu natomiast w przedmiarze jest B37.
9. Jak należy rozumieć zapis we wzorze Umowy §1 pkt.4 „ przedmiot zamówienia obejmuje również urządzenie zieleni i zadarnianie pozostałej nawierzchni nieutwardzonej”?. W przedmiarze robót drogowych występuje poz. 2.12 określająca tylko humusowanie i obsianie skarp w ilości 1425,13m2 (brak pozycji dotyczącej wykonania trawników). Natomiast w opisie do projektu wykonawczego zagospodarowania terenu w punkcie 6.1 podano powierzchnię założonych terenów zielonych trawiastych na 10 689,02 m2. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości trawników do wykonania. Koniecznym wydaje się sprecyzowanie we wzorze Umowy zapisu dotyczącego wykonania zieleni do obszaru AEFD (cała działka ABCD) , rys. PW-01/IS-WK „Plan sytuacyjny” (PW -instalacje sanitarne).
10. W związku z odpowiedzią Zamawiającego w sprawie zamków elektrycznych do drzwi DZ4 konieczna jest zmiana projektu teletechniki o zasilanie i kontrolę dostępu do tych drzwi. Z uwagi na to ,że kontrola dostępu na piętrze przewidziana jest w oparciu o elektrozapętki wskazanym byłoby zastosowanie tego rozwiązania również do tych drzwi. Czy drzwi DZ4 mają mieć kontrolę dostępu czy też należy jednak wycenić zwykły zamek mechaniczny ?.
11. Prosimy o podanie parametrów technicznych jakie ma spełniać solarium. Określenie parametrów i funkcji jest niezbędne do prawidłowej wyceny z uwagi na znaczny przedział cenowy między poszczególnymi dodatkowymi funkcjami w jakie może być wyposażone solarium.
12. W związku z odpowiedzią Zamawiającego w sprawie wyceny wyposażenia , pytamy czy należy wycenić wyposażenie zestawione na rysunku o nazwie „projekt technologiczny mini baru z zapleczem w krytym basenie - rzut piętra ” .Jeżeli tak to należy sprecyzować standard wykończenia zamieszczonego tam wyposażenia.

Odpowiedź Zamawiającego na powyższe zapytania:

Ad.1

Tak. Bez wymagań PPOŻ.

Ad.2

Przyjąć wykończenie płytką ceramiczną.

Ad.3

Wymienione elementy nie wchodzą w zakres zamówienia.

Ad. 4

Wymienione w SIWZ oraz w załączonym do SIWZ wzorze umowy ilość metrów kwadratowych kostki jest wielkością przybliżoną Zakres umowy w sposób szczegółowy określa zapis pkt.5 § 1 wzoru umowy. Do wyceny należy przyjąć ilość określoną dokumentacją projektową.

_Ad.5

Przyjąć opaskę z kostki betonowej grubości 6cm

Ad.6

Przyjąć krawężniki betonowe

Ad.7

Przyjąć 15mb.

Ad.8

Przyjąć beton klasy B-20

Ad.9

Przyjąć zielen niską trawiastą jako uzupełnienie po pracach budowlanych

Ad.10

Przyjąć zwykły zamek mechaniczny.

Ad.11

Proszę przyjąć średnią cenę dla urządzeń tego typu

Ad.12

Przyjąć średni standard wykończenia wyposażenia.