

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa - ANA-LOGIA - malowanie unigruntem 6.1*2*(3.7+3.9)*0.5+3.5*12.7	m ² m ²	 90.810	
				RAZEM	90.810
2	KNNR-W 3 1208-02	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
3	KSNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunť.siatkach 3.2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
4	KSNR 3 0607-05	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych,krawędzi balkonów,podokienników (1.0*2+2.7+2*1.75)*0.25+12.7*3*0.25	m ² m ²	 11.575	
				RAZEM	11.575
5	KSNR 3 0607-04	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni 6.1*2*(3.7+3.9)*0.5+3.5*12.7	m ² m ²	 90.810	
				RAZEM	90.810
6	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych gr 5 cm do ścian 6.5*0.5	m ² m ²	 3.250	
				RAZEM	3.250
7	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 3.25	m ² m ²	 3.250	
				RAZEM	3.250
8	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej gr. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej p/a 3.25	m ² m ²	 3.250	
				RAZEM	3.250