

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźłowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - ANALOGIA	m ²		
d.1	0807-01	8.0*6.0+1.2*2.0+3.0*1.10+2.0*1.4	m ²	56.500	
				RAZEM	56.500
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01	12.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
2 Roboty ziemne					
3	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m ³		
d.2	0307-02	((0.7+0.2)*8.0+1.5*5.0+2.0*2.5+8.0*6.0+1.2*2.0+1.3*3.0)*0.15	m ³	11.100	
				RAZEM	11.100
4	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
d.2	0310-02	1.2*1.2*1.5	m ³	2.160	
				RAZEM	2.160
5	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV	m ³		
d.2	0320-02	2.16	m ³	2.160	
				RAZEM	2.160
6	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m - uszczelnienie rury kanalizacji deszczowej	m ³		
d.2	0201-01	0.02	m ³	0.020	
				RAZEM	0.020
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.2	0211-01	11.1	m ³	11.100	
				RAZEM	11.100
3 Chodniki					
8	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
d.3	0103-02	11.1/0.15	m ²	74.000	
				RAZEM	74.000
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem, 13,0m obrzeży pochodzi z rozbiórki	m		
d.3	0407-02	0.7+8.0+0.7+1.5+4.0+2.0+3.5+7.6+5.0	m	33.000	
				RAZEM	33.000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.3	0114-05	4.8*8.0*0.15	m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka inwestora	m ²		
d.3	0511-02	0.7*8+1.4*2.3+(1.2*1.2)/2+2.0*1.2+56.5	m ²	68.440	
				RAZEM	68.440